

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont tarasu					
1		Remont tarasu			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z przygotowaniem podłoża R=1,5	m ²		
d.1	0504-03 analogia	(dwie warstwy płytek) 4,8*2,6+(4,8+2,6)*2*0,1	m ²	13,960	
				RAZEM	13,960
2	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja	m ²		
d.1	0640-05 analogia	Superflex D1 Krotność = 2 poz.1	m ²	13,960	
				RAZEM	13,960
3	KNR 0-29	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-50/3	m		
d.1	0638-01 analogia	(4,8+2,6)*2	m	14,800	
				RAZEM	14,800
4	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - GRESY	m ²		
d.1	1118-09	2,6*4,8	m ²	12,480	
				RAZEM	12,480
5	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-02	(4,8+2,6)*2	m	14,800	
				RAZEM	14,800
6	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie styku płytek z cokolikiem	m		
d.1		(4,8+2,6)*2	m	14,800	
				RAZEM	14,800
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-18	poz.1*0,03	m ³	0,419	
				RAZEM	0,419
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 20 poz.7	m ³	0,419	
				RAZEM	0,419
9	kalk. własna	opłata za wysypisko	m ³		
d.1		poz.7	m ³	0,419	
				RAZEM	0,419
10	TZKNBK V - 269	Rusztowanie rurowe punktowe. Wysokość do 20 m (jeden pion o szerokości 2 m i wysokości 8 m usatiowny na schodach)	m ²		
d.1		8*2	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (wykucie bruzdy pod odpływ z tarasu)	m ³		
d.1	0212-01	0,10*3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
12	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku.	m		
d.1	0229-07 z.o. 2.9. analogia	Demontaż rurciagu fi40 ułożonego w warstwach ocieplenia pod wylewką betonową 3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.1	0207-01	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 0-18	Demontaż i ponowny montaż paneli stalowych ściennych i obróbek ognimurku	m ²		
d.1	2613-03 analogia	1*0,5*2 +0,5*(4,8+2,6)	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
15	KNNR 4	Wpusty ściekowe z kratką ze stali nierdzewnej z blokadą antyzapachową Pri-	szt.		
d.1	0218-01	mus prod. Hutterer&Lechner o śr. 50 mm 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-01	3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
17	KNR 4-02	Demontaz i ponowny rury deszczowej, rura Fi 100 mm-p.a (z odzysku)	szt.		
d.1	0217-01 analogia	1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000