
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : KMP Płock - remont pomieszczenia i łazienki dla niepełnosprawnych w PdOZ
ADRES INWESTYCJI : KMP Płock, ul. Kilińskiego 10
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak (sanitarna)
Jan Milczarczyk (elektryczna)
Hubert Cis (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Adaptacja łazienki			
1	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1	0234-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 - 100 mm	szt.		
d.1	0233-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02	Demontaż i ponowny montaż umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1	0219-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02	Demontaż i ponowny montaż ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.1	0223-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej - demontaż elementów pryszni-	szt.		
d.1	0132-01	ca	szt.	3.000	
	analogia	3			
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-02	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm pod umywalką	szt.		
d.1	0213-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	wycena	Demontaż i ponowny montaż poręczy dla niepełnosprawnych	szt.		
d.1	własna	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek i okładziny ścian z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	9+22.24	m ²	31.240	
				RAZEM	31.240
2		Roboty montażowe			
9	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 - 100 mm	szt.		
d.2	0208-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką metalową nie-	szt.		
d.2	0218-01	rdzewną	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0112-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0107-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (w bruzdach)	m		
d.2	0112-01	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 2-15	Natrysk podtynkowy wandaloodporny o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0117-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	Mieszacz natryskowy termostatyczny o śr. nom. 15x20 mm	szt.		
d.2	0117-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-01	9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR 9-26	Odwodnienie liniowe pod prysznic 800 mm - wymiana	m		
d.2	0101-01	1	m	1.000	
	analogia				
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja	Siedzisko uchylne pod prysznic dla niepełnosprawnych - tylko montaż	płyt.		
d.2	własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	wycena d.2 własna	Demontaż i ponowny montaż zasłony przesuwnej przy prysznicu + uzupełnienie montażu do sufitu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.2 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 4-01 d.2 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
22	KNR 4-01 d.2 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR AT-22 d.2 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x40 cm	m ²		
		22.24	m ²	22.240	
				RAZEM	22.240
25	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
26	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14.2	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
27	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		41.6	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
28	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
3		Montaż opraw oświetlenia nocnego			
29	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe nocne przykręcane LED IK 11(150J) 5W obudowa ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo, klosz gruby poliwęglan opal, napięcie zasilania 230V, 50Hz, moduły LED z certyfikatem ENEC, CRI > 80, barwa światła 4000K., wpusty kablowe umożliwiające montaż oprawy na ścianie.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej (tylko robocizna , materiał inwestora)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki -wtynkowe w puszcze szczękowej - przycisk przywoławczy wandaloodporny montowany w puszcze szczękowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 9 d.3 0401-01	Demontaż i ponowny montaż , przycisku wandaloodpornego (tylko robocizna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000