

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - analogia usunięcie posadzki żywicznej gr 4/5 mm wraz z listwami dystansowymi- metalowymi 125	m ² m ²	 125.000	
				RAZEM	125.000
2	KNKRB 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
4	Kalkulacja własna	gruntowanie podłoża posadzki - gisogrun 303 lub równoważny 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25, 0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
6	Kalkulacja własna	położenie maty kompensującej Mapej Mapetex vlies lub równoważnej 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek gresowych wielkoformatowych (120x 60) poźpoler układana na kleju Schonburg S1 Monoflex lub równoważna 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNR 7-11 0231-03	Spoimowanie o głęb. 15 mm wykładzin o powierzchniach płaskich - wymiary płytek 60 cm x 120 cm fugą elastyczną PCIFT Megafug lub równoważną 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNR-W 4- 01 0109-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 4.3	m ³ m ³	 4.300	
				RAZEM	4.300