
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana poziomów i pionów zimnej wody
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego 23 Wołów
INWESTOR : KWP we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Podwale31-33
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 04.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Poziomy zinej wody			
1.1		Piwnica			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm- piwnice	m		
d.1.	0114-02				
1		10.6+7.5+7.0+4.8	m	29.900	
				RAZEM	29.900
2	KNR 4-02	Demontaż urządzenia hydroforowego ze zbiornikiem o pojemności do 3250 dm3	kpl.		
d.1.	0143-04				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0110-03				
1		25.10+3.2	m	28.300	
				RAZEM	28.300
1.2		Piętra			
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm- piętra	m		
d.1.	0114-02				
2		25.5+26+36.5	m	88.000	
				RAZEM	88.000
5	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0110-03				
2		88.0	m	88.000	
				RAZEM	88.000
6	KNR-W 2-15	Zawory podpionowe odcinające	szt.		
d.1.	0131-04				
2		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Piony			
7	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm pionowy w piwnicy+ piętra	m		
d.2	0120-02	3.6+ 2*4.3	m	12.200	
				RAZEM	12.200
8	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0338-02	3.6+ 2*4.3	m	12.200	
				RAZEM	12.200
9	S-215 0600-	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	03	3.6+ 2*4.3	m	12.200	
				RAZEM	12.200
10	S-215 0600-	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych- pionowy piętra	m		
d.2	03	3.6+ 2*4.3	m	12.200	
				RAZEM	12.200
3		Roboty towarzyszące			
11	KNR 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.3	0110-04	88+12+12.2	m	112.200	
				RAZEM	112.200
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej- zamurowanie bruzd	m ²		
d.3	0303-02	1.58	m ²	1.580	
				RAZEM	1.580
13	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
d.3	0705-06	2*4.2*1.0	m	8.400	
				RAZEM	8.400
14	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3	0830-04	8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
16	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.3	0505-03	3.2	m ²	3.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.200
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.3	1215-08	8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
19		Roboty nie przewidziane- 15% wartości kosztorysu	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000