

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

„ Skucie tynków w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach”

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne
2. Opis stanu istniejącego
3. Opis robót oraz kolejność realizacji
4. Wykaz dok. które Wykonawca musi przedłożyć po wykonaniu robót
5. Załączniki:
 - 5.1 Zdjęcia pomieszczeń

1. DANE OGÓLNE

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa (Trwały zarząd dla Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy)

Użytkownik: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,
50-413 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 9

Nazwa jednostki organizacyjnej bezpośrednio korzystającej z nieruchomości:
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w 58-533 Mysłakowicach, ul. Jeleniogórska 20.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Wszystkie roboty polegające na skuciu tynków podyktowane są tym, że pomieszczenia zostały zalane w wyniku powodzi i wymagają skucia zawilgoconych tynków w celu szybszego i efektywniejszego osuszenia ścian.

Zdjęcia pomieszczeń stanowią załącznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

3. OPIS ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

I. BUDYNEK INTERNATU (łącznie powierzchnia skucia 132 m²)

- 1) Pomieszczenie: 3 szt- klasa monter, klasa monter, pracownia monter

Należy skuć tynk do wysokości zalania tj. do wysokości 1 m., o grubości skucia około 3 cm. Powierzchnia skucia ścian wynosi około 63 m².

Zdjęcia

nr

1,2,3







2) Pomieszczenie Siłownia

Należy skuć tynk do wysokości zalania tj. do wysokości 1,0 m., o grubości skucia około 3 cm. Powierzchnia skucia ścian wynosi około 26 m².





3.Korytarz

Należy skuć tynk do wysokości zalania tj. do wysokości 1,0 m., o grubości skucia około 3 cm. Powierzchnia skucia ścian wynosi około 36 m².







4.

Pomieszczenie socjalne

Należy skuć tynk do wysokości zalania tj. do wysokości 1,0 m., o grubości skucia około 3 cm. Powierzchnia skucia ścian wynosi około 7 m².







II. BUDYNEK WARSZTATOWY (łączna powierzchnia skucia ścian 425m²)

1) Kotłownia

Należy skuć tynk do sufitu – 2,20 cm., o grubości skucia około 3cm. Powierzchnia skucia ścian wynosi około 55 m².





2) Pomieszczenia gospodarcze 9 sztuk

Należy skuć tynk do wysokości 2,0 m., o grubości skucia około 3 cm. Powierzchnia skucia ścian wynosi około 280 m².

















3. Korytarze

Należy skuć tynk do wysokości 2,0 m., o grubości skucia około 3 cm. Powierzchnia skucia ścian wynosi około 90 m².









3.1 Wykonawca zobowiązany jest po skuciu tynków dokonać na własny koszt wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.

5. WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRE WYKONAWCA MUSI PRZEDŁOŻYĆ PO WYKONANIU ZAMÓWIENIA

4.1 Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych musi przesać pismo informujące o zakończeniu robót budowlanych oraz w wyznaczonym dniu dokonania odbioru robót podpisać protokół odbioru wykonanych robót budowlanych.