

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
4	kalk. własna	Demontaż sufitu podwieszanego z płyt pilśniowych	m ²		
		36,8	m ²	36,800	
				RAZEM	36,800
5	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynk nad posadzką	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynk głuchy	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	kalk. własna	Demontaż kamisza drewnianego	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,2	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podest	m ²		
		1,3	m ²	1,300	
				RAZEM	1,300
13	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	1,300	
		1,3		RAZEM	1,300
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1,3	m ²	1,300	
				RAZEM	1,300
15	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		1,3	m ²	1,300	
				RAZEM	1,300
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod płyty stg)	m ²		
		123,1	m ²	123,100	
				RAZEM	123,100
17	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
		123,1	m ²	123,100	
				RAZEM	123,100
18	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian "80"- gotowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone kompletne 1,65	m ² m ²	 1,650	
				RAZEM	1,650
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod gładź) 123,1	m ² m ²	 123,100	
				RAZEM	123,100
21	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 28,4	m m	 28,400	
				RAZEM	28,400
22	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 123,1	m ² m ²	 123,100	
				RAZEM	123,100
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 123,1	m ² m ²	 123,100	
				RAZEM	123,100
24	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 56,6	m ² m ²	 56,600	
				RAZEM	56,600
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 56,6	m ² m ²	 56,600	
				RAZEM	56,600
26	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gk 56,6	m ² m ²	 56,600	
				RAZEM	56,600
27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 56,6	m ² m ²	 56,600	
				RAZEM	56,600
28	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01- zabudowa pionu 1,4	m ² m ²	 1,400	
				RAZEM	1,400
29	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wc 8,1	m ² m ²	 8,100	
				RAZEM	8,100
30	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie podłoża 8,1	m ² m ²	 8,100	
				RAZEM	8,100
31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 8,1	m ² m ²	 8,100	
				RAZEM	8,100
32	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 8,1	m ² m ²	 8,100	
				RAZEM	8,100
33	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą ze spoinowaniem 8,1	m ² m ²	 8,100	
				RAZEM	8,100
34	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie podłoża - wc, mag 5,2	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
35	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,2	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
36	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5,2	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
37	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 5,2	m ² m ²	 5,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,2	m ² m ²	RAZEM 5,200	5,200
39	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 60 x 60 cm układane na klej metodą zwykłą 5,2	m ² m ²	RAZEM 5,200	5,200
40	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (pod panele) 51,4	m ² m ²	RAZEM 51,400	51,400
41	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 51,4	m ² m ²	RAZEM 51,400	51,400
42	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 51,4	m ² m ²	RAZEM 51,400	51,400
43	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (gąbka na folii) 51,4	m ² m ²	RAZEM 51,400	51,400
44	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych obiektowych AC 5 z listwami lakierowanymi 2x 51,4	m ² m ²	RAZEM 51,400	51,400