

Opis przedmiotu zamówienia:

1. CEL I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Serwis zjeżdżalni i atrakcji wodnych na terenie Wodnego Parku Tychy – część B zamówienia.

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Cześć B:

Roczny serwis zjeżdżalni wg normy PN-EN 1069 w zakresie:

kontrola zjeżdżalni Aqualoop – Z4 (Ø800, czerwona, długość ślizgu 108,20mb):

- a) Przegląd wsporczej konstrukcji stalowej zjeżdżalni w tym sprawdzenie stanu jakości/zużycia oraz dokręcenie lub ew. wymiana zużytych śrub oraz stan elementów zakotwionych w ziemi;
- b) Przegląd elementów laminatowych zjeżdżalni i wanny hamownej, w tym badanie twardościomierzem;
- c) Przegląd połączeń miękkich i twardych pomiędzy elementami laminatowymi zjeżdżalni i wanny hamownej;
- d) Przegląd dysz i systemu doprowadzenia wody (w rejonie ślizgu, wanny hamownej i konstrukcji wsporczej);
- e) Przegląd systemów Start-Stop;
- f) Przegląd stanowiska startowego zjeżdżalni Z4 – „zapadnia”;
- g) Drobną naprawa powłok, uszczelnień, łączeń, ubytków, pęknięć, mocowań i wszystkich innych elementów podlegających przeglądowi, w tym usunięcie odprysków na powierzchni ślizgów oraz masy uszczelniającej po wewnętrznej stronie łączeń kołnierzy sekcji zjeżdżalni wodnej;
- h) Wizualna ocena stanu technicznego instalacji pneumatycznej i kompresora oraz sprawdzenie szczelności tej instalacji;
- i) Kontrola zespołu łożysk tocznych;
- j) sprawdzenie akumulatorów zasilania awaryjnego;
- k) oczyszczenie elektromagnesów i sprawdzenie stanu ich mocowania;
- l) regulacja położenia elektromagnesów i metalowych płytek elektromagnesów;
- m) regulacja zespołów podparcia układu hamulcowego;
- n) sprawdzenie stanu i funkcjonowania zderzaków hydraulicznych;
- o) sprawdzenie stanu okablowania i wyposażenia szafy sterującej;
- p) sprawdzenie mocowania klapy do wału;
- q) sprawdzenie i oczyszczeniu czujników położenia klapy;
- r) sprawdzenie stanu sprzęgła wielowpustowego;
- s) sprawdzenie stanu i funkcjonowania wszystkich czujników barier 1-4, czujników krańcowych oraz przycisków awaryjnych w wyjściach ewakuacyjnym i technicznym;
- t) sprawdzenie i regulacji dopasowania wyjść ewakuacyjnego i technicznego;
- u) sprawdzenie stanu i funkcjonowania przycisków bezpieczeństwa na punkcie startowym i przy wyjściu z wanny hamownej;
- v) sprawdzenie stanu i funkcjonowania barier optycznych i bramki wyjściowej przy wannie hamownej (tripod);
- w) sprawdzenie i udrożnienie napływów wody w punkcie startowym;
- x) przeprowadzenie testów, w tym kontroli działania w przypadku cofnięcia użytkownika podczas zjazdu;
- y) przeprowadzenie symulacji utraty zasilania oraz wyłączenia pomp;
- z) przeprowadzenie rozruchu, procedury testowania i próbnych ślizgów.

Przegląd należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami konserwacji zjeżdżalni. Instrukcje są do wglądu na obiekcie.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane:
w całości, w terminie do 31 maja 2024 roku

4. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Zamówienie zostanie zrealizowane na terenie Wodnego Parku Tychy, 43-100 Tychy, ul. Sikorskiego 20, w godzinach poza okresem działania strefy rekreacji (tj. poza godzinami 10:00-22:00 pn-pt i 9:00-22:00 sb-nd).

W przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia z użytkowania zjeżdżalni/atrakcji na dłuższy czas Wykonawca uzgodni ten fakt z Zamawiającym. Wyłączenie zjeżdżalni/atrakcji z uzasadnionego powodu zobowiązuje Wykonawcę do odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia zjeżdżalni/atrakcji.

5. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia wykazanych zostanie sporządzony i podpisany bez uwag przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego, *Protokół wykonania kontroli zjeżdżalni*.

Jeżeli podczas przeprowadzonego przeglądu zostaną wykryte nieprawidłowości Wykonawca w miarę możliwości usunie usterki a w przypadku braku możliwości naprawy odnotuje w protokole wykonania kontroli zjeżdżalni.

Protokół wykonania kontroli zjeżdżalni powinien zawierać:

- Datę wykonania przeglądu
- Skład osobowy w jakim przegląd został wykonany
- Opis przeglądu w tym rodzaj wykonanych czynności kontrolnych/wykonanych napraw
- Uwagi i wnioski oraz termin następnego badania
- Wyniki prób funkcjonalnych
- Dopuszczenie do dalszego użytkowania
- Podpis i pieczęć Wykonawcy

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołów *wykonania kontroli zjeżdżalni*, o którym mowa w pkt 5 OPZ, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, płatnej na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie usługi potwierdzone protokołem wykonania kontroli zjeżdżalni

Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy oraz użyte materiały do napraw.

8. KOMUNIKACJA

Strony będą komunikować się drogą mailową lub telefonicznie. Wykonawca może korespondencję przekazywać drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową rcgw@rcgw.pl lub przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający może przekazać korespondencję drogą elektroniczną na adres przedstawiciela Wykonawcy.

9. INNE WYMAGANIA:

Obsługa wykonawcy wykonująca przegląd powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Wymagana jest autoryzacja serwisu przez dostawcę technologii zjeżdżalni - firmę POL-GLASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łozienicy – należy złożyć wraz z ofertą.

10. DOPUSZCZENIE WIZYTACJI MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI:

- Zamawiający dopuszcza wizytację miejsca wykonania usługi w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
- Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktów.