

## **WYMAGANIA OFERTOWE – zakres rzeczowy**

**Temat: Naprawa poszycia dachu, wraz z obróbkami blacharskimi i naprawą elewacji budynku nawęglania w Zakładzie Wodzisław Śląski.**

### **1. OPIS ZADANIA:**

Przedmiotem zadania jest wymiana papy, obróbki blacharskie i naprawa elewacji budynku nawęglania.

### **2. ZAKRES ROBÓT:**

Dane techniczne urządzenia/obiektu

5,5 x 5,5 mb + 4 x 13mb (82,5 m<sup>2</sup>) na wysokości 3mb

1. Wymiana papy wierzchniej położonej na betonowym stropie 82,5m<sup>2</sup>, 1 x papa zgrzewalna modyfikowana SBS, gr. 5,2 mm; giętkość w obniżonych temperaturach - 25°C; odporność na działanie wysokiej temperatury w ciągu 2h + 100°C.
2. Zabudowanie rynny koszowej, ocynkowanej dł. 5,5mb, rynny spustowej dł. 3mb wraz z obróbkami blacharskimi 56mb w ocynku (zwykłym)
3. Naprawa elewacji ok. 15m<sup>2</sup>.

### **3. MATERIAŁY:**

Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. (zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania norm i przepisów, wymagane certyfikaty oraz aprobaty techniczne).

### **4. WYMAGANIA DODATKOWE:**

1. Roboty remontowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przepisami bhp i p.poż., teren prowadzonych robót należy wygrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy pracowników i osób trzecich, bezpieczeństwo pożarowe na przekazanym terenie robót oraz w udostępnionych pomieszczeniach.
3. Wykonawca przy sporządzeniu oferty winien uwzględnić wszystkie uwarunkowania związane z prowadzeniem robót w czynnym zakładzie.
4. Wykonawca z terenu budowy wywiezie i zutylizuje, jeśli jest taka potrzeba, na własny koszt, wszystkie odpady wytworzone w wyniku prowadzonych przez siebie prac nie będące złomem. Pozyskany złom z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego. Elementy metalowe należy pociąć na wymiary zalecone przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże go na plac złomowy Zamawiającego.

5. Wizja lokalna obowiązkowa. Osoba do kontaktu: Tomasz Kłosok **+48 501 964 409; +48 602 256 687**
6. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały i urządzenia wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu technicznego odbioru prac.

**1. TERMINY, ODBIÓR, PŁATNOŚCI:**

1. Roboty będą odbywać się na terenie Zakładu Wodzisław Śląski.
2. Termin realizacji: sześć tygodni od daty podpisania umowy.

Dokumentacja zdjęciowa.





