

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Wymiana rynien dachowych		
1.1	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,70*2+5,50*2	34,400000	
		RAZEM:	34,400000	m
1.2	KNR 401/524/5	Monraż rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha ocynkowana, średnica 15' cm	m	34,40
1.3	KNR 401/524/1	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha z cynku, średnica 10' cm	m	4,50
1.4	KNR 401/527/5	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0' m, z blachy ocynkowanej, średnica 10' cm	m	2,80
1.5	KNR 401/524/8	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej	szt	6,00
1.6	Kalkulacja własna	Montaż siatek nad rynnami	m	34,40
2	Element	Krycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego pokrycia		
2.1	KNR 401/519/1	Drobne naprawy pokrycia z papy poprzez likwidację pęcherzy, uzupełnienie ubytków	m2	16,00
2.2	KNNR 3/503/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,00*5,30	68,900000	
		6,50*6,00	39,000000	
		5,60*2,00	11,200000	
		6,00*4,50	27,000000	
		11,70*7,00	81,900000	
		5,50*1,00	5,500000	
		RAZEM:	233,500000	m2
2.3	KNNR 3/503/5 (1)	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy kominy, wywietrzniki dachowe	m2	9,50
2.4	Kalkulacja własna	Uszczelnienie połączeń pokrycia z murkiem ogniowym	m	15,00
3	Element	Konserwacja obróbek blacharskich - murków ogniowych		
3.1	KNRW 712/101/1	Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości blachy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,00*0,70+8,00*0,70	9,800000	
		RAZEM:	9,800000	m2
3.2	KNRW 712/105/2	Odtłuszczanie konstrukcje stalowych	m2	9,80
3.3	KNRW 712/202/1 (1)	Malowanie pędzlem farby do gruntowania olejne konstrukcje pełnościenne	m2	9,80
3.4	KNRW 712/209/2 (1)	Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne konstrukcje stalowe	m2	9,80
4	Element	Instalacja odgromowa		
4.1	KNR 403/1140/5	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, pręt	m	105,00
4.2	KNNR 5/601/5	Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome	m	105,00
5	Element	Element		
5.1	KNR 401/726/1 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1' m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Murki ogniowe (0,50*0,50)*6	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m2