

## ZAPYTANIE CENOWE

pn." Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109"

Postępowanie jest zgodnie z Decyzją Nr 58/2021 z dnia 04.11.2021r Komendanta Wojewódzkiego  
Policji w Krakowie

### I. Informacje ogólne:

#### 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 02.08.2024r. do godz. 10.00.

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: <https://malopolska-policja.eb2b.com.pl>, zakładka „Postępowania” → „Lista postępowań otwartych”.

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B – kontakt w stopce strony internetowej.

#### 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

#### Zadanie nr 1

- Dostawa 2 szt. klimatyzatorów LG Standard 2 S12ET lub KAISAI Pro Heat KRP-12MEGI/KRP-12MEGO lub Vivax R ACP-12CH35AERI+ - **do Wyboru przez Wykonawcę** i montaż w pomieszczeniach nr 317A i 319A (III piętro) (jednostki wewnętrzne na wysokości ok. 3m, jednostki zewnętrzne na elewacji budynku (wysokość 12 metrów od podłoża).
- Dostawa i montaż :
  - **klimatyzator 1 pom. 317A**
    - przewodów żiębniczych o długości 2 x ok. 8 mb ,
    - przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 8 mb,
    - korytek na przewody żiębnicze o długości ok. 6 mb,
    - korytek na przewody zasilania: o długości ok. 11 mb o wymiarach 50mmx30mm oraz ok. 4 mb na 1 przewód.
    - wieszaka jednostki zewnętrznej.
    - przewodu zasilania o długości ok. 22 mb,
  - **klimatyzator 2 pom. 319A**
    - przewodów żiębniczych o długości 2 x ok. 8 mb ,
    - przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 8 mb,
    - korytek na przewody żiębnicze o długości ok. 6 mb,
    - korytek na przewód zasilania o długości ok. 4 mb (na 1 przewód),
    - wieszaka jednostki zewnętrznej.
    - przewodu zasilania o długości ok. 17 mb,
- Przed montażem korytka na przewody na odcinku 11 mb należy zdemontować obecne (węższe) korytka, z których przewody należy umieścić w nowo zamontowanych korytkach.

#### Zadanie nr 2

- Demontaż klimatyzatora AEG KWI12 (jednostka wewnętrzna na wysokości ok. 3 metry, jednostka zewnętrzna na elewacji na wysokości ok. 9 m od podłoża) wraz z instalacją pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną.
- Dostawa klimatyzatora LG Standard 2 S12ET lub KAISAI Pro Heat KRP-12MEGI/KRP-12MEGO lub Vivax R ACP-12CH35AERI+ - **do Wyboru przez Wykonawcę** i montaż w miejscu zdemontowanego klimatyzatora.

- Dostawa i montaż :
  - przewodów żiębnicznych o długości 2 x ok. 6 mb ,
  - przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 6 mb,
  - przewodu zasilania o długości ok. 7 mb,
  - przewodu sygnałowego oraz odprowadzania skroplin o długości ok. 6 mb.

Do montażu klimatyzatora należy wykorzystać obecny wieszak jednostki zewnętrznej (po adaptacji do wymiarów nowej jednostki). Instalację należy poprowadzić w obecnie zamontowanych korytkach.

Karty gwarancyjne należy przekazać przedstawicielowi Zamawiającego.

### III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Zapłata za wykonanie usługi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
2. Wymagane warunki gwarancji na klimatyzator 36 lub 60 miesięcy (zgodnie z gwarancją producenta),
3. Oferta musi uwzględniać wszystkie niezbędne materiały do wykonania montażu i prawidłowego funkcjonowania urządzeń.
4. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił protokół odbioru prac, potwierdzony przez użytkownika.
5. Za szkody powstałe w związku z wykonywanymi przy montażu klimatyzacji pracami odpowiada Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia wyłącznie na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub odmowy udzielenia zamówienia w przypadku nie uzyskania odpowiednich środków finansowych lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Warunkiem realizacji usługi jest przesłanie danych osób wykonujących usługę co najmniej 3 dni robocze przed terminem realizacji (imię i nazwisko, Pesel) oraz nr rej. pojazdu, wykorzystywanego do relacji zlecenia W przypadku braku rekomendacji osoby/osób Wykonawca zapewni zastępstwo innych osób.

**TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** do 14 dni kalendarzowych od otrzymania Zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

**MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.

**Telefony kontaktowe w sprawie :**

- Paweł Treła- 47 83 58 678,

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP w Krakowie  
podinsp. Małgorzata Jodłowska-Brzostek

### IV. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena za realizację poszczególnych zadań.

### V. Załączniki:

Wzór przedstawienia oferty załącznik nr 1

STARSZY TECHNIK  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP w Krakowie  
Paweł Treła



## Załącznik nr 1

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....  
miejscowość, data

Do:

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

### OFERTA

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

.....  
dokładny adres Wykonawcy

REGON: ..... NIP: .....

Internet: http://..... e-mail: .....

nr tel. .... fax. ....

Nawiązując do zapytania ofertowego nr AG.B.0162.1.2024.....PT pn: „**Dostawa i montaż klimatyzatorów w KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109**” oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia :

I	II	III
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wartość brutto w PLN
1	<p><b>Zadanie nr 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dostawa 2 szt. klimatyzatorów LG Standard 2 S12ET lub KAISAI Pro Heat KRP-12MEGI/KRP-12MEGO lub Vivax R ACP-12CH35AERI+ - <b>do Wyboru przez Wykonawcę</b> i montaż w pomieszczeniach nr 317A i 319A (III piętro) (jednostki wewnętrzne na wysokości ok. 3m, jednostki zewnętrzne na elewacji budynku (wysokość 12 metrów od podłoża).</li><li>• Dostawa i montaż : <b>klimatyzator 1 pom. 317A</b><ul style="list-style-type: none"><li>- przewodów żiębniczych o długości 2 x ok. 8 mb ,</li><li>- przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 8 mb,</li><li>- korytek na przewody żiębnicze o długości ok. 6 mb,</li><li>- korytek na przewody zasilania: o długości ok. 11 mb o wymiarach 50mmx30mm oraz ok. 4 mb na 1 przewód.</li></ul></li><li>- wieszaka jednostki zewnętrznej.</li><li>- przewodu zasilania o długości ok. 22 mb,</li><li><b>klimatyzator 2 pom. 319A</b><ul style="list-style-type: none"><li>- przewodów żiębniczych o długości 2 x ok. 8 mb ,</li><li>- przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 8 mb,</li><li>- korytek na przewody żiębnicze o długości ok. 6 mb,</li><li>- korytek na przewód zasilania o długości ok. 4 mb (na 1 przewód),</li></ul></li><li>- wieszaka jednostki zewnętrznej.</li><li>- przewodu zasilania o długości ok. 17 mb,</li><li>• Przed montażem korytka na przewody na odcinku 11 mb należy zdemontować istniejące (węższe) korytka, z których przewody należy umieścić w nowo zamontowanych korytkach.</li></ul>	

2	<p><b>Zadanie nr 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontaż klimatyzatora AEG KWI12 (jednostka wewnętrzna na wysokości ok. 3 metry, jednostka zewnętrzna na elewacji na wysokości ok. 9 m od podłoża) wraz z instalacją pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną.</li> <li>• Dostawa klimatyzatora LG Standard 2 S12ET lub KAISAI Pro Heat KRP-12MEGI/KRP-12MEGO lub Vivax R ACP-12CH35AERI+ - <b>do Wyboru przez Wykonawcę</b> i montaż w miejscu zdemontowanego klimatyzatora.</li> <li>• Dostawa i montaż : <ul style="list-style-type: none"> <li>-przewodów żiębnicznych o długości 2 x ok. 6 mb ,</li> <li>-przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 6 mb,</li> <li>-przewodu zasilania o długości ok. 7 mb,</li> <li>-przewodu sygnałowego oraz odprowadzania skroplin o długości ok. 6 mb.</li> </ul> </li> </ul> <p>Do montażu klimatyzatora należy wykorzystać obecny wieszak jednostki zewnętrznej (po adaptacji do wymiarów nowej jednostki). Instalację należy poprowadzić w obecnie zamontowanych korytkach.</p>	
---	--	--

#### Model klimatyzatora wybrany do montażu w ramach oferty

Zadanie nr 1.....

Zadanie nr 2.....

Osoba do kontaktu: ..... tel. ....

Email:.....

Miejscowość i data: .....

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>41</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Podpis.....