

os Piastowskie - malowanie ścian i sufitów , wyprawki szpachlarskie  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: os Piastowskie - malowanie ścian i sufitów , wyprawki szpachlarskie</b>					
<b>1</b>		<b>Pasaż</b>			
1 d.1	KNR 9-27 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate	m2		
	sufit	$((19,02 * 3) + (6,7 * 2)) * 2,74$	m2	193,060	
	ściany	$19,02 * 3 * 2 * 3,11$	m2	354,913	
				RAZEM	<b>547,973</b>
2 d.1	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
		$((19,02 * 3) + (6,7 * 2)) * 2,74 + 19,02 * 3 * 2 * 0,74$	m2	277,509	
				RAZEM	<b>277,509</b>
3 d.1	KNNR-W 3 1004-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków zewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		$19,02 * 3 * 2 * 2,37$	m2	270,464	
				RAZEM	<b>270,464</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$((19,02 * 3) + (6,7 * 2)) * 2,74$	m2	193,060	
				RAZEM	<b>193,060</b>
5 d.1	E-0510 4600 -05	Analogia zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni folii taśmą malarską	m		
		$2,74 * 12$	m	32,880	
				RAZEM	<b>32,880</b>
6 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		$10 * 2,37 + 13 * 1,2 + 13 * 2 * 1,1$	m2	67,900	
				RAZEM	<b>67,900</b>
7 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		$10 * 2,37 + 13 * 1,2 + 13 * 2 * 1,1$	m2	67,900	
				RAZEM	<b>67,900</b>
8 d.1	KNR 9-27 0101-01	Analogia- zabezpieczenie stolarki lamp - założenie	m2		
		$12 * 1,2 * 0,6$	m2	8,640	
				RAZEM	<b>8,640</b>
9 d.1	KNR 9-27 0101-02	Analogia zabezpieczenie lampi folią - usunięcie	m2		
		$12 * 1,2 * 0,6$	m2	8,640	
				RAZEM	<b>8,640</b>
<b>2</b>		<b>Ściany zewnętrzne - segment środkowy</b>			
10 d.2	KNR 9-27 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate	m2		
	ściany	$19,02 * 0,74 + 12,75 * 2 * 5$	m2	141,575	
				RAZEM	<b>141,575</b>
11 d.2	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
		$19,02 * 0,74 + 12,75 * 2 * 2,63$	m2	81,140	
				RAZEM	<b>81,140</b>

os Piastowskie - malowanie ścian i sufitów , wyprawki szpachlarskie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNNR-W 3 1004-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		12,75 * 2,37 * 2	m2	60,435	
				RAZEM	60,435
13 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,02 * 1 * 1,1 + 12,75 * 2 * 1,1	m2	48,972	
				RAZEM	48,972
14 d.2	E-0510 4600 -05	Analogia zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni folii taśmą malarską	m		
		12,75 * 2 * 1,1 + 19,02 * 1,1 + 12	m	60,972	
				RAZEM	60,972
15 d.2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		19,02 * 2,37 + 8 * 2,37 * 2	m2	82,997	
				RAZEM	82,997
16 d.2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		19,02 * 2,37 + 8 * 2,37 * 2	m2	82,997	
				RAZEM	82,997
<b>3</b>		<b>Słupy żelutowe</b>			
17 d.3	KNR 9-27 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate	m2		
		3,11 * 12 * 0,76	m2	28,363	
				RAZEM	28,363
18 d.3	ZKNR C-1 0412-07	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Pogrubienie tynku napowietrzonego o 1 cm na ścianach	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.3	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurzałych tynków	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.3	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie odpadu z oczyszczenia samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ( poz skucie zmurzałego tynk )	m3		
		12 * 0,03	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
21 d.3	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadu z oczyszczenia samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,36	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
22 d.3	KNR 0-28 2620-01	Analogia przygotowanie starego podłoża pod oklejenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		3,11 * 12 * 0,76	m2	28,363	
				RAZEM	28,363
23 d.3	KNR 0-28 2620-02	Analogia -przygotowanie starego podłoża pod oklejenie - zagruntowanie powierzchni	m2		
		3,11 * 12 * 0,76	m2	28,363	
				RAZEM	28,363

os Piastowskie - malowanie ścian i sufitów , wyprawki szpachlarskie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.3	KNR-W 5-05 0805-05	Analogia montaż siatki z PCV na słupie żelbetowym	szt.		
		3,11 * 12 * 0,76	szt.	28,363	
				RAZEM	28,363
25 d.3	KNR 0-28 2630-05	Analogia - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą kolor żółty	m2		
		1,11 * 12 * 0,76	m2	10,123	
				RAZEM	10,123
26 d.3	KNR 0-28 2630-05	Analogia - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą kolor czarny	m2		
		2,00 * 12 * 0,76	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
27 d.3	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych - kolor żółty	m2		
		1,11 * 12 * 0,76	m2	10,123	
				RAZEM	10,123
28 d.3	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych kolor czarny	m2		
		2,00 * 12 * 0,76	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
<b>4</b>		<b>słupy stalowe</b>			
29 d.4	KNR 9-27 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate	m2		
		$(0,12 * 2 + 0,058 * 4 + 0,098 * 2) * 24 * 3,11 + 24 * (0,6 * 0,6) + 24 * (0,3 * 0,3)$	m2	60,660	
				RAZEM	60,660
30 d.4	KNR AT-04 0106-01	Analogia- ręczne czyszczenie konstrukcji stalowej	m2		
		$(0,12 * 2 + 0,058 * 4 + 0,098 * 2) * 24 * 3,11 + 24 * (0,6 * 0,6) + 24 * (0,3 * 0,3)$	m2	60,660	
				RAZEM	60,660
31 d.4	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		$(0,12 * 2 + 0,058 * 4 + 0,098 * 2) * 24 * 3,11 + 24 * (0,6 * 0,6) + 24 * (0,3 * 0,3)$	m2	60,660	
				RAZEM	60,660
32 d.4	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych - kolor żółty	m2		
		$(0,12 * 2 + 0,058 * 4 + 0,098 * 2) * 24 * 1,11$	m2	17,796	
				RAZEM	17,796
33 d.4	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych kolor czarny	m2		
		$(0,12 * 2 + 0,058 * 4 + 0,098 * 2) * 24 * 2 + 24 * (0,6 * 0,6) + 24 * (0,3 * 0,3)$	m2	42,864	
				RAZEM	42,864

os Piastowskie - malowanie ścian i sufitów , wyprawki szpachlarskie  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>Malowanie drzwi i okien stalowych</b>			
34 d.5	ZKNR C-2 0402-01	Analogia - roboty przygotowawcze. oczyszczenie elementów stalowych okien w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2	m2		
		$(10 + 2,37) * 0,1 * 2 + (13 + 1,2) * 0,1 * 2$	m2	5,314	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,314</b>
35 d.5	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m2		
		$((10 + 2,37) * 0,1 * 2 + (13 + 1,2) * 0,1 * 2) * 1,1 + 10 * 2 * 1,1$	m2	27,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,845</b>
36 d.5	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m2		
		$((10 + 2,37) * 0,1 * 2 + (13 + 1,2) * 0,1 * 2) * 1,1 + 10 * 2 * 1,1$	m2	27,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,845</b>
37 d.5	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		$10 * 2,37 * 1,1 + 13 * 1,2 * 1,10 + 10 * 2 * 1,1$	m2	65,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,230</b>
38 d.5	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		$10 * 2,37 * 1,1 + 13 * 1,2 * 1,10 + 10 * 2 * 1,1$	m2	65,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,230</b>
39 d.5	E-0510 4600 -05	Analogia Zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni folii taśma malarska	m		
		$2,37 * 10 * 2 + 2,37 * 10 * 2 + 13 * 2 * 1,1 + 1,2 * 13 * 2$	m	154,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,600</b>
<b>6</b>		<b>Demontaż konstrukcji stalowej ( jednostki zew klimatyzacji z obudową )</b>			
40 d.6	KNP 18 0815-07.02	Demontaż konstrukcji wsporczych zbiorczych o długości do 1.0 m z konstrukcji stalowej na ścianach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>7</b>		<b>Zabezpieczenie okien siatką wraz z renowacją okien stalowych</b>			
41 d.7	KNR 2-02 1211-04	Analogia zabezpieczenie siatką stalową stolarki okiennej	m2		
		$8 * 1,2 * 5 * 1,1$	m2	52,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,800</b>
42 d.7	KNR AT-05 1660-03	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m	kolumna		
		$19,02 * 3 / 2$	kolumna	28,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,530</b>
<b>8</b>		<b>Korytarze wewnętrzne</b>			
43 d.8	KNR 9-27 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate	m2		
		$19,02 * 2,74 + 2,64 * 5,51 + 19,02 * 2 * 3,2 + ( 5,51 + 2,64 ) * 2 * 6,61$	m2	296,132	
				<b>RAZEM</b>	<b>296,132</b>
44 d.8	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		

os Piastowskie - malowanie ścian i sufitów , wyprawki szpachlarskie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sufit	$19,02 * 2,74 + 2,64 * 5,51$	m2	66,661	
	ściany	$19,02 * 2 * 1,2 + ( 5,51 + 2,64 ) * 2 * 6,61$	m2	153,391	
				RAZEM	<b>220,052</b>
45 d.8	KNNR-W 3 1004-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		$19,02 * 2 * 2 + 5,56 * 2 + 6,61 * 2 * 2$	m2	113,640	
				RAZEM	<b>113,640</b>
46 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$19,02 * 2,74 + 2,64 * 5,51$	m2	66,661	
				RAZEM	<b>66,661</b>
47 d.8	E-0510 4600 -05	Analogia Zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni folii taśma malarska	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	<b>0,000</b>
48 d.8	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		$5 * 2 * 1,1$	m2	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>
49 d.8	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		$5 * 2 * 1,1$	m2	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>
50 d.8	KNR 9-27 0101-01	Analogia- zabezpieczenie stolarki lamp - założenie	m2		
		$6 * 1,2 * 0,6$	m2	4,320	
				RAZEM	<b>4,320</b>
51 d.8	KNR 9-27 0101-02	Analogia zabezpieczenie lampi folią - usunięcie	m2		
		$6 * 1,2 * 0,6$	m2	4,320	
				RAZEM	<b>4,320</b>
52 d.8	KNKRB 2 1508-04	Rusztowanie punktowe	ruszt .pkt		
		2	ruszt .pkt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>