

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m2		
		67,0 + 15,0 + 32	m2	114,000	
				RAZEM	114,000
2	KNR 13-12 1007-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z rulonu PCW-latex, PCW	m2		
		67,0 + 15,0 + 32	m2	114,000	
				RAZEM	114,000
3	KNR 0-14 2010-01 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101, bez wygłuszenia wełną mineralną	m2		
		7,0 * 3,56 + 6,0 * 3,56 + 12,0 * 3,56 + 5 * 3,56 + 3,0 * 0,7	m2	108,900	
				RAZEM	108,900
4	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
		(7,0 * 3,56 + 6,0 * 3,56 + 12,0 * 3,56 + 5 * 3,56 + 3,0 * 0,7) * 2	m2	217,800	
				RAZEM	217,800
5	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną	m2		
		(2 * (4,9 + 3,0) * 3,56 + 4,9 * 3,0 + 2 * (6,9 * 9,75) * 3,56 + 6,9 * 9,75) * 80%	m2	493,777	
				RAZEM	493,777
6	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych z obróbką obsadzenia	m2		
		1,0 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
7	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych wyposażonych w elektrozaczep z obróbką obsadzenia	m2		
		1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
8		Przygotowanie i montaż instalacji do drzwi wewnętrznych z elektrozaczepem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Montaż instalacji elektrycznej podtynkowej w pom. nr 1, 2, oraz przy zlewozmywaku, instalacja elektryczna wraz z montażem gniazd szt. 8, pomiary, dostosowanie instalacji	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
10		Montaż instalacji elektrycznej podtynkowej w pom. UPS, INSTALACJA WRAZ Z MONTAŻEM GNIAZDA TRÓJFAZOWEGO ORAZ GNIAZDA PODWÓJNEGO ZASILAJĄCEGO, dostosowanie instalacji	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11		Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w pom serwerowni i pom biur. nr 1 i 2, instalacja elektryczna, wyłączniki, oprawy oświetlenia sufitowego, dostosowanie instalacji	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000