

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski- Remont elewacji budynku KPP w Nowym Targu		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 401/535/8	Analogia - Rozebranie obróbek blacharskich: okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		280*0,5	140,000000	
		RAZEM:	140,000000	m2
				140,000
1.2	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		140*5/1000	0,700000	
		RAZEM:	0,700000	t
				0,700
1.3	KNR 202/9909/1	(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach surowych, podłoże ceglane	m2	20
1.4	NNRNKB 202/541/2	Analogia- Obróbki blacharskie z aluminiowej blachy powlekanej 0,7 mm, (połączenia na rąbek podwójny) szerokości w rozwinięciu około 50·cm szer. gzymsu 30 cm	m2	140
1.5	KNNR 7/601/1	Analogia - Lekka metalowa obudowa ścian, z blachy aluminiowej powlekanej na rąbek podwójny stojący , kolor RAL 7016, bez ocieplenia	m2	20
1.6	KNP 2/409/1 (1)	Analogia - Przegląd elewacji w zakresie szczelności wraz z likwidacją miejsc nieszczelnych	m2	500
1.7	KNR 202/1604/4 (1)	Analogia - Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25·m, nakłady podstawowe	m2	500