
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7

NAZWA Usunięcie przyczyn zalania pomieszczeń na skutek powodzi
ZAMÓWIENIA: w IV Komisariacie Policji w Bytomiu.
Adres / lokalizacja: ul. Zielna 25, 41-907 Bytom

ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Adres: 40-038 Katowice
ul. Lompy 19

Imię i Nazwisko osoby Bogdan Bąkowski
opracowującej przedmiar
robót:

Data opracowania przedmiaru robót: 19 września 2024 roku

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
1		Dach			
1 d.1	KNR-W 4-01 0517-05 analogia	Posmarowanie gumą w płynie canada rubber s 700/n 500 lub równoważną powierzchni dachu pokrytego papą (1,0 + 0,5) * 2 * 0,5 * 4 (0,5 + 0,5) * 2 * 0,5 * 6 3 * 0,5 0,5 * (29,9 + 12,8) * 2	m2 m2 m2 m2	 6,000 6,000 1,500 42,700 RAZEM	 56,200
2 d.1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,6 mm 29,9 * 12,8 * 10%	m2 m2	 38,272 RAZEM	 38,272
3 d.1	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,6mm 12,8 * 0,5	m2 m2	 6,400 RAZEM	 6,400
2		Piwnica			
4 d.2	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie cokolika gres poz.7 {5 m} * 0,1	m2 m2	 0,500 RAZEM	 0,500
5 d.2	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek gruzu poz.4 {0,5 m2} * 0,022	t t	 0,011 RAZEM	 0,011
6 d.2	KNR AT-06 0108-01 kalk. własna	Wywóz gruzu na wysypisko wraz z opłatą za składowanie 1	kurs kurs	 1,000 RAZEM	 1,000
7 d.2	KNR AT-40 0204-03 z.sz. 2.4.	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły ściany mieszane. 5,0	m m	 5,000 RAZEM	 5,000
8 d.2	KNR 2-02 1119- 01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża poz.7 {5 m}	m m	 5,000 RAZEM	 5,000
9 d.2	KNR-W 2-02 1115-02 analogia	Cokoliki h=10cm z kształtek gres na zaprawie klejowej poz.7 {5 m}	m m	 5,000 RAZEM	 5,000