
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7

NAZWA Remont pokrycia dachu wraz z usunięciem skutków nieszczelności na III
ZAMÓWIENIA: Komisariacie Policji w Gliwicach.
Adres / lokalizacja: ul. Pszczyńska 20, 44-122 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Adres: 40-038 Katowice
ul. Lompy 19

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Bogdan Bąkowski

Data opracowania przedmiaru robót: 22 sierpnia 2024 roku

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
1		Dach			
1.1		Wpust			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0101-04 analogia	Odrzucenie kruszywa z remontowanej części dachu poz.2 {4 m2} * 0,15	m3 m3	 0,600 RAZEM	 0,600
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-01/3 analogia	Rozbiórka pokrycia z membrany na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 2,0 * 2,0	m2 m2	 4,000 RAZEM	 4,000
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0208-02 analogia	Wykucie wpustu dachowego 1	szt. szt.	 1,000 RAZEM	 1,000
4 d.1.1	KNR 4 0216- 04 analogia	Dostawa i montaż wpustu dachowego koszem ochronnym i kołnierzem poz.3 {1 szt.}	szt. szt.	 1,000 RAZEM	 1,000
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0206-02 uwaga p.tab.	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm poz.3 {1 szt.}	szt. szt.	 1,000 RAZEM	 1,000
6 d.1.1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.2 {4 m2}	m2 m2	 4,000 RAZEM	 4,000
7 d.1.1	KNR AT-23 0101-06 0101- 07 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm Wyrównanie powierzchni dachu i nadanie spadku do wpustu poz.2 {4 m2}	m2 m2	 4,000 RAZEM	 4,000
8 d.1.1	KNR AT-27 0305-01	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym poz.2 {4 m2}	m2 m2	 4,000 RAZEM	 4,000
9 d.1.1	KNR 0-32 0633 -01	Zabezpieczenie krawędzi membran w ułożonej izolacji poziomej 2,0 * 4	m2 m2	 8,000 RAZEM	 8,000
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0101-08 analogia	Zarzucenie remontowanej powierzchni kruszywem 4	m2 m2	 4,000 RAZEM	 4,000
1.2		Maszt			
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 poz.13 {3 szt.} * 0,5	m2 m2	 1,500 RAZEM	 1,500
12 d.1.2	KNR AT-38 0503-04 analogia	Uszczelnienie uchwytów masztu elastyczną masą silikonową SILIKON ATLAS ARTIS lub równoważną 3	msc. msc.	 3,000 RAZEM	 3,000
13 d.1.2	KNR 2-02 0506 -05	Obrobienie podpórek (sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-błachą z blachy tytanicznej poz.12 {3 msc.}	szt. szt.	 3,000 RAZEM	 3,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
14 d.1.2	KNR 9-14 0301 -01	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.) poz.13 {3 szt.}	szt. szt.	 3,000 RAZEM	 3,000