
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7

NAZWA Usunięcie przyczyn zalania pomieszczeń na skutek powodzi
ZAMÓWIENIA: w IV Komisariacie Policji w Bytomiu.
Adres / lokalizacja: ul. Zielna 25, 41-907 Bytom

ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Adres: 40-038 Katowice
ul. Lompy 19

Imię i Nazwisko osoby Bogdan Bąkowski
opracowującej przedmiar
robót:

Data opracowania przedmiaru robót: 30 września 2024 roku

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
1		Dach			
1.1		Pokrycie			
1 d.1.1	NNRNKB 202 0524-01 0524-02 analogia	(z.IV) Smarowanie obróbek blacharskich gumą w płynie canada rubber s 700/n 500 lub równoważną - ilość warstw 2 (1,0 + 0,5) * 2 * 0,5 * 4 (0,5 + 0,5) * 2 * 0,5 * 6 3 * 0,5	m2 m2 m2 m2	 6,000 6,000 1,500 RAZEM	 13,500
2 d.1.1	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,6mm 29,9 * 12,5 150? { Błąd składni: nieznan znak [?]. }	m2 m2 m2	 373,750 0,000 RAZEM	 373,750
1.2		Obróbki zewnętrzne			
3 d.1.2	NNRNKB 202 0524-01 0524-02 analogia	(z.IV) Smarowanie obróbek blacharskich gumą w płynie canada rubber s 700/n 500 lub równoważną - ilość warstw 2 0,5 * (29,9 + 12,8) * 2	m2 m2	 42,700 RAZEM	 42,700
1.3		Kominy			
4 d.1.3	KNR-W 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych 10	msc. msc.	 10,000 RAZEM	 10,000
5 d.1.3	KNR-W 2-15 0212-06 analogia	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm NASADA WENTYLACYJNA kominowa H OCYNK - dwa wyloty 12	szt. szt.	 12,000 RAZEM	 12,000
2		Piwnica			
6 d.2	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie cokolika gres poz.9 {5 m} * 0,1	m2 m2	 0,500 RAZEM	 0,500
7 d.2	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek gruzu poz.6 {0,5 m2} * 0,022	t t	 0,011 RAZEM	 0,011
8 d.2	KNR AT-06 0108-01 kalk. własna	Wywóz gruzu na wysypisko wraz z opłatą za składowanie 1	kurs kurs	 1,000 RAZEM	 1,000
9 d.2	KNR AT-40 0204-03 z.sz. 2.4.	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły ściany mieszane. 5,0	m m	 5,000 RAZEM	 5,000
10 d.2	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża poz.9 {5 m}	m m	 5,000 RAZEM	 5,000
11 d.2	KNR-W 2-02 1115-02 analogia	Cokoliki h=10cm z kształtek gres na zaprawie klejowej poz.9 {5 m}	m m	 5,000 RAZEM	 5,000