

**Zakres prac obejmuje: uszczelnienie świetlika dachowego budynku PWPW przy ul. Wójtowskiej**

1. Rozebranie elementów aluminiowych części dachu szklanego, listw dociskowych i klap dymowych.
2. Usunięcie starych uszczelek, zdjęcie napraw wykonanych silikonem i oczyszczenie powierzchni.
3. Założenie nowych uszczelek w tym taśm alubutylowych, doszczelnienie specjalistycznym szczeliwem do tego typu konstrukcji
4. Zamontowanie, skręcenie elementów dachu, listw dociskowych.
5. Wymiana uszczelek w klapach dymowych.
6. Wykonanie wszystkich robót towarzyszących, porządkowych i sprawdzających.
7. Ze względu na wykonywanie prac na wysokości niezbędne jest zastosowanie technik alpinistycznych lub zabezpieczeń równoważnych.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci dokumentów jakościowych zastosowanych materiałów wraz z opisem prac.
9. Inwestor zastrzega sobie prawo do akceptowania zaproponowanych rozwiązań technologicznych w trakcie kolejnych spotkań roboczych.
10. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, jest Wykonawca przedmiotu zamówienia, wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji prac na terenie PWPW S.A., wynikające z przedmiotowego zakresu, ma obowiązek selektywnie gromadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także na własny koszt właściwie je zagospodarowywać (zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami) lub zlecać ich usunięcie odbiorcy posiadającemu wymagane prawem zezwolenia.
11. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP.