

---

# PRZEDMIAR

## Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7

**NAZWA  
ZAMÓWIENIA:** Naprawa uszkodzeń elewacji oraz videodomofonu budynku Posterunku Policji  
w Milówce  
**Adres / lokalizacja:** ulica Dworcowa 29a, 34-360 Milówka

**ZAMAWIAJĄCY:** Komenda Wojewódzka Policji  
w Katowicach  
**Adres:** 40-038 Katowice  
ul. Lompy 19

**Imię i Nazwisko osoby  
opracowującej przedmiar  
robót:** Bogdan Bąkowski

---

**Data opracowania przedmiaru robót:** 22 sierpnia 2024 roku

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
<b>1</b>		<b>Elewacja</b>			
1 d.1	<b>KNR 2-02 1604 -01/02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja  4,1 * 6,1	m2  m2	  25,010 <b>RAZEM</b>	   <b>25,010</b>
2 d.1	<b>KNR 2-02 1604 -01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  9,7 * 10,0	m2  m2	  97,000 <b>RAZEM</b>	   <b>97,000</b>
3 d.1	<b>KNR AT-17 0106-01 z.sz. 1.3. analogia</b>	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - roboty z rusztowania lub pomostu Wycięcie równej powierzchni  0,15 * 4 0,3 * 4	m2  m2 m2	  0,600 1,200 <b>RAZEM</b>	   <b>1,800</b>
4 d.1	<b>kalk. własna</b>	Wypełnienie otworów w izolacji termicznej pianą poliuretanową  1	otw.  otw.	  1,000 <b>RAZEM</b>	   <b>1,000</b>
5 d.1	<b>KNR 0-23 2612 -07</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach  0,15 * 0,15 0,3 * 0,3	m2  m2 m2	  0,023 0,090 <b>RAZEM</b>	   <b>0,113</b>
6 d.1	<b>KNR 0-23 0931 -01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2. poz.5 {0,113 m2}	m2  m2	  0,113 <b>RAZEM</b>	   <b>0,113</b>
7 d.1	<b>KNR 0-23 0931 -03 analogia</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm Naprawa tynku na uszczelnionych otworach poz.5 {0,113 m2}	m2  m2	  0,113 <b>RAZEM</b>	   <b>0,113</b>
8 d.1	<b>KNR AT-38 0405-02</b>	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi Dotyczy: ujednolicenie kolorystyki elewacji po naprawionych otworach 9,7 * 10,0	m2  m2	  97,000 <b>RAZEM</b>	   <b>97,000</b>
9 d.1	<b>KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15</b>	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6, 7, 8)			
<b>2</b>		<b>Videodomofon</b>			
10 d.2	<b>KNNR 5 0409- 01 analogia</b>	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (videodomofonu) - tablica przyzywowa  1	szt.  szt.	  1,000 <b>RAZEM</b>	   <b>1,000</b>
11 d.2	<b>KNR AL-01 0301-02</b>	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod  1	szt.  szt.	  1,000 <b>RAZEM</b>	   <b>1,000</b>
12 d.2	<b>KNR AL-01 0302-02</b>	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych  1	szt.  szt.	  1,000 <b>RAZEM</b>	   <b>1,000</b>
13 d.2	<b>KNR AL-01 0307-02</b>	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali  1	szt.  szt.	  1,000 <b>RAZEM</b>	   <b>1,000</b>
14 d.2	<b>KNR AL-01 0306-01</b>	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali  1	szt.  szt.	  1,000 <b>RAZEM</b>	   <b>1,000</b>