

ZAPYTANIE CENOWE

pn." Dostawa i montaż klimatyzatorów do KMP w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50"

Postępowanie jest zgodnie z Decyzją Nr 58/2021 z dnia 04.11.2021r Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

I. Informacje ogólne:**1. Ofertę należy przesłać do dnia: 18.10.2024r. do godz. 10.00.**

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: <https://malopolska-policja.eb2b.com.pl>, zakładka „Postępowania” → „Lista postępowań otwartych”.

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B – kontakt w stopce strony internetowej.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.**II. Opis przedmiotu zamówienia:****Zadanie nr 1**

- Dostawa klimatyzatora kasetonowego z agregatem 3-fazowym Panasonic KIT-100PU3ZH28 (S-1014PU3E/U-100PZH2E8) lub Toshiba HM1101UTP-E/RAVGM1102AT8W-E - do wyboru przez Wykonawcę wraz ze sterownikiem przewodowym - montaż kasety w suficie pomieszczenia na wysokości ok. 3 m (konieczny demontaż konstrukcji sufitu podwieszanego w miejscu montowanego klimatyzatora oraz dodatkowe zamocowanie konstrukcji do stropu), jednostkę zewnętrzną klimatyzatora należy zamontować na dachu budynku pokrytym papą przez przygotowany przepust (przepust należy oczyścić z zaślepiającej go pianki oraz wymienić górną część przepustu- dostawa rury i kolanek PCV po stronie Wykonawcy)
- Dostawa i montaż :
 - przewodów żiębnych o długości 2 x ok. 7 m ,
 - przewodu sygnałowego o długości ok. 7 m,
 - przewodu na skropliny o długości ok. 7 m, skropliny należy odprowadzić do syfonu umywalkowego w sąsiadującym pomieszczeniu nr 3.64)
 - przewodu zasilania o długości ok. 22 m,
 - wspornika jednostki zewnętrznej umożliwiającego umieszczenie klimatyzatora na wysokości ok. 40 cm od podłoża oraz dwa podkłady betonowe, pod podkładem betonowym należy zastosować dodatkową warstwę izolacyjno-amortyzującą,
- Wykonanie próby szczelności, wytworzenie próżni, uruchomienie klimatyzacji, uzupełnienie czynnika chłodniczego (jeżeli wskazane zgodnie z dokumentacją klimatyzatora),
- Zasilanie klimatyzatorów z tablicy rozdzielczej na korytarzu budynku, włączenie do tablicy rozdzielczej oraz dostawa i montaż w tablicy dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego po stronie Wykonawcy.
- Instalacje klimatyzatora należy poprowadzić pod sufitem podwieszanym z wykorzystaniem istniejących kanałów na przewody (odległość sufitu podwieszanego do stropu ok. 60 cm)
- Kartę gwarancyjną należy przekazać przedstawicielowi Zamawiającego.

Zadanie nr 2

- Dostawa klimatyzacji (1 komplet) VIVAX R-design ACP-24CH70AERI+ lub KAISAI Pro Heat KRP-24MEGI/KRP-24MEGO lub Sinclair Terrel 5.2kw SIH-24BITW+SOH-24BIT- do wyboru przez Wykonawcę i montaż w pomieszczeniu 1.16 w przyziemiu budynku (jednostka zewnętrzna na ścianie budynku na wysokości ok. 3 m).
- Dostawa i montaż :
 - przewodów żiębniczych o długości 2 x ok. 5 m ,
 - pompki skroplin oraz przewodu na skropliny (szytywnego) o długości 5 m wraz z trójnikiem , odpływ skroplin należy włączyć do istniejącego odpływu z rury PCV,
 - przewodu sygnałowego o długości ok. 5 m,
 - przewodu zasilania o długości ok. 9 m,
 - korytek na przewody żiębnicze o długości ok. 2 m,
 - korytek na przewód zasilania o długości ok. 5 m,
 - wieszaka/wspornika jednostki zewnętrznej
- Zasilanie klimatyzatorów z tablicy RG-BW wewnątrz pomieszczenia , włączenie do tablicy oraz dostawa i montaż w tablicy rozdzielczej dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego po stronie Wykonawcy,

III. Warunki .dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Zapłata za wykonanie usługi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
2. Wymagane warunki gwarancji na klimatyzator -zgodnie z gwarancją producenta montowanego urządzenia.
3. Oferta musi uwzględniać wszystkie niezbędne materiały do wykonania montażu i prawidłowego funkcjonowania urządzeń.
4. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił protokół odbioru prac, potwierdzony przez użytkownika.
5. Za szkody powstałe w związku z wykonywanymi przy montażu klimatyzacji pracami odpowiada Wykonawca.
6. Zamawiający zapewnia podnośnik koszowy lub dźwig na czas realizacji prac.
7. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na wszystkie lub poszczególne zadania lub odmowy udzielenia zamówienia w przypadku nie uzyskania odpowiednich środków finansowych lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**
8. Warunkiem realizacji usługi jest przesłanie danych osób wykonujących usługę co najmniej 3 dni robocze przed terminem realizacji (imię i nazwisko, Pesel) oraz nr rej. pojazdu, wykorzystywanego do relacji zlecenia W przypadku braku rekomendacji osoby/osób Wykonawca zapewni zastępstwo innych osób.
9. **Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji miejsca realizacji prac celem ustalenia warunków realizacji zlecenia. Termin wizji należy ustalić pod nr tel. 47 83 54 678.**
10. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne zadania.**

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 21 dni kalendarzowych od otrzymania Zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: KMP w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50

Telefony kontaktowe w sprawie :

- Paweł Piotrowski - 47 83 54 678, Sebastian Kordeczka tel. 47 83 34 441.


IV. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena za realizację poszczególnych zadań.

V. Załączniki:

Wzór przedstawienia oferty załącznik nr 1


STARSZY TECHNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Krakowie
Paweł Trela


ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Krakowie
podinsp. Małgorzata Jodłowska-Brzostek