
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** Naprawa uszkodzeń elewacji budynku I Komisariatu Policji
w Sosnowcu.
Adres / lokalizacja: ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 32, 41-209 Sosnowiec

ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Adres: 40-038 Katowice
ul. Lompy 19

**Imię i Nazwisko osoby
opracowującej przedmiar
robót:** Bogdan Bąkowski

Data opracowania przedmiaru robót: 22 października 2024 roku

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
1		Elewacja			
1 d.1	KNR AT-17 0106-01 z.sz. 1.3. analogia	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - roboty z rusztowania lub pomostu Wycięcie równej powierzchni 0,10 * 4 * 2 * 0,005	m2 m2	 0,004 RAZEM	 0,004
2 d.1	KNR 0-25 0402 -05 analogia	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych Usunięcie uszkodzonego tynku mozaikowego 0,1 * 0,1 * 2	m2 m2	 0,020 RAZEM	 0,020
3 d.1	KNR 0-23 2612 -07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 0,1 * 0,1 * 2	m2 m2	 0,020 RAZEM	 0,020
4 d.1	KNR 0-23 0931 -01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2. poz.3 {0,02 m2}	m2 m2	 0,020 RAZEM	 0,020
5 d.1	KNR 0-23 0931 -03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm Naprawa tynku na uszczelnionych otworach poz.3 {0,02 m2}	m2 m2	 0,020 RAZEM	 0,020