
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT ELEWACJI BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W KNUROWIE

Adres / lokalizacja: ul. Dworcowa 1A, 44-190 Knurów

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

Adres: 40-038 Katowice ul.Lompy 19

Imię i Nazwisko osoby
opracowującej przedmiar
robót: Bogdan Bąkowski

Data opracowania przedmiaru robót: 01.02.2021

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 372,67	m2 m2	372,670 RAZEM	372,670
2	KNR 4-01 0706-06 analogia	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach Naprawa ściany elewacyjnej 14	szt. szt.	14,000 RAZEM	14,000
3	KNR 0-17 2609-07 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach Miejsca napraw 14	m2 m2	14,000 RAZEM	14,000
4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.1	m2 m2	372,670 RAZEM	372,670
5	KNR 0-17 0926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm 14	m2 m2	14,000 RAZEM	14,000
6	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonne poz.1	m2 m2	372,670 RAZEM	372,670
7	KNR-W 4-01 0812-03 analogia	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju Wymiana płytek gress 30x30 cm na schodach 1,0	m2 m2	1,000 RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-02 1610-08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 10 m 400	m2 m2	400,000 RAZEM	400,000
9	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią Osłony okien i drzwi 130	m2 m2	130,000 RAZEM	130,000
10	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m 400	m2 m2	400,000 RAZEM	400,000
11	KNR 2 1505-01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 400	m2 m2	400,000 RAZEM	400,000
12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11)			