

---

# PRZEDMIAR

## Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7

**NAZWA  
ZAMÓWIENIA:** Remont schodów wejściowych do kantyny Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach  
**Adres / lokalizacja:** 40-038 Katowice  
ul. Lompy 19

**ZAMAWIAJĄCY:** Komenda Wojewódzka Policji  
w Katowicach  
**Adres:** 40-038 Katowice  
ul. Lompy 19

**Imię i Nazwisko osoby  
opracowującej przedmiar  
robót:** Bogdan Bąkowski

---

**Data opracowania przedmiaru robót:** 5 kwietnia 2024 roku

# PRZEDMIAR ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji                              | Opis robót i obliczenia  | j.m.                     |  | Ilość / liczba                        |
|------------|--|--|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 1          | KNR-W 4-01<br>1306-01<br>analogia        | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych<br>Demontaż balustrady do ponownego montażu przez odkręcenie kotwy - 4 kotwy na słupki<br>3 * 4 * 2  | szt.<br><br>szt.         | <br><br>24,000<br><b>RAZEM</b>   | <br><br><br><b>24,000</b>             |
| 2          | KNR 4-01 0811-07<br>analogia             | Rozebranie okładzin schodów z płytek na zaprawie cementowej - płytki pozostają własnością Zamawiającego<br><br><i>stopnice</i><br>6,8 * 0,7 * (5 + 1)<br>A (Suma częściowa)<br><br><i>podstopnice</i><br>6,8 * 0,8 * (5 + 1)<br>B (Suma częściowa) | m2<br><br>m2<br>m2<br>m2 | <br><br>28,560<br><b>28,560</b><br><br>32,640<br><b>32,640</b><br><b>RAZEM</b> | <br><br><br><br><br><br><b>61,200</b> |
| 3          | KNR-W 4-01<br>0211-03<br>analogia        | Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach<br>Usunięcie pozostałości zaprawy<br>poz.2 {61,2 m2}   | m2<br><br>m2             | <br><br>61,200<br><b>RAZEM</b>   | <br><br><br><b>61,200</b>             |
| 4          | KNR-W 4-01<br>0212-03                    | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm<br>Rozbiórka stopni<br>0,7 * 3,5 * 0,4 * 3  | m3<br><br>m3             | <br><br>2,940<br><b>RAZEM</b>  | <br><br><br><b>2,940</b>              |
| 5          | KNR 4-01 0108-09 0108-10<br>kalk. własna | Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz z opłatą za składowanie<br><br>poz.3 {61,2 m2} * 0,025<br>poz.4 {2,94 m3}  | m3<br><br>m3<br>m3       | <br><br>1,530<br>2,940<br><b>RAZEM</b>   | <br><br><br><br><br><b>4,470</b>      |
| 6          | KNR-W 2-02<br>0219-01                    | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu<br>poz.4 {2,94 m3}  | m3<br><br>m3             | <br><br>2,940<br><b>RAZEM</b>  | <br><br><br><b>2,940</b>              |
| 7          | NNRNKB 202<br>1134-01                    | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże<br><br>poz.2 {61,2 m2}  | m2<br><br>m2             | <br><br>61,200<br><b>RAZEM</b>   | <br><br><br><b>61,200</b>             |
| 8          | KNR-W 2-02<br>1119-02<br>analogia        | Okładziny schodów - prefabrykowane stopnice granit płomieniowany szary gr 2 cm<br><br>poz.2 A {28,56 m2}   | m2<br><br>m2             | <br><br>28,560<br><b>RAZEM</b>   | <br><br><br><b>28,560</b>             |
| 9          | KNR-W 2-02<br>1119-02<br>analogia        | Okładziny schodów - prefabrykowane podstopnice granit płomieniowany szary gr 2 cm<br><br>poz.2 B {32,64 m2}  | m2<br><br>m2             | <br><br>32,640<br><b>RAZEM</b>   | <br><br><br><b>32,640</b>             |
| 10         | KNR-W 4-01<br>1216-01                    | Zabezpieczenie granitu folią na czas wiązania zaprawy<br><br>poz.2 {61,2 m2}   | m2<br><br>m2             | <br><br>61,200<br><b>RAZEM</b>   | <br><br><br><b>61,200</b>             |
| 11         | KNR-W 2-02<br>1207-01<br>analogia        | Dostawa i montaż balustrady schodowe z rury nierdzewnej przymocowane śrubami<br><br>0,7 * 5 * 3  | m<br><br>m               | <br><br>10,500<br><b>RAZEM</b>   | <br><br><br><b>10,500</b>             |
| 12         | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia        | Impregnacja granitu<br><br>poz.2 {61,2 m2}   | m2<br><br>m2             | <br><br>61,200<br><b>RAZEM</b>   | <br><br><br><b>61,200</b>             |

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji                   | Opis robót i obliczenia  | j.m.         |                               | Ilość / liczba           |
|------------|-------------------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|
| 13         | <b>KNR-W 4-01<br/>0711-01</b> | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu<br>1 | m2<br><br>m2 | <br><br>1,000<br><b>RAZEM</b> | <br><br><br><b>1,000</b> |
| 14         | <b>KNR-W 4-01<br/>0722-03</b> | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach<br>Przetarcie policzków<br>$(0,3 + 0,15) / 2 * 4,15 * 4$  | m2<br><br>m2 | <br><br>3,735<br><b>RAZEM</b> | <br><br><br><b>3,735</b> |