

Wymiana uszkodzonych drzwi zewnętrznych do portierni w obiekcie PWPW S.A. przy Al. Niepodległości 146 w Warszawie.

1. Przygotowanie planu BIOZ i IBWR - wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP.
2. Zabezpieczenie miejsca wykonania prac.
3. Dezaktywacja i demontaż Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń z drzwi – 1 kpl.
4. Ostrożny demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą o wym. ok. 1000 x 2100 mm (w tym wymontowanie zamka z przekazaniem administratorowi obiektu) – 1 szt.
5. Demontaż i ponowny montaż kostki brukowej przed wejściem. Wykonanie hydroizolacji i prog. 1 kpl.
6. Dostosowanie otworu drzwiowego pod wymiar nowych drzwi, naprawa ścian i malowanie po całej długości ścian z obu stron.
7. Dostawa wraz z montażem nowych drzwi (wraz z ościeżnicą) o wymiarach ok. 1000 x 2100 mm, stalowych z przeszkleniem wraz z robotami wykończeniowymi (naprawa i wypełnienie gładzi, malowanie, itp.), kolor szary, próg, samozamykacz dwustopniowy z dociągnięciem z regulacją siły zamykania (dostosowany do ciężaru drzwi), klamka-klamka, drzwi wyposażone w 1 szt. zamka klasy C – 1 kpl.
8. Montaż listwy/opaski maskującej na styku futryny z ościeżem – 1 kpl.
9. Montaż elementów wcześniej zdemontowanych z uszkodzonych drzwi, Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń wraz aktywacją i wprowadzeniem zmian do systemu – 1 kpl.
10. Ostrożne usunięcie, a następnie ponowny montaż oznacznika drzwi – 1 kpl.
11. Wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, jest Wykonawca. Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji prac na terenie PWPW S.A., wynikające z przedmiotowego zakresu, Wykonawca ma obowiązek selektywnie gromadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także na własny koszt właściwie je zagospodarowywać (zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami) lub zlecać ich usunięcie odbiorcy posiadającemu wymagane prawem zezwolenia.
12. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. W wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym na płycie CD. Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej musi odpowiadać przekazanej wersji papierowej, tj. musi być w pełni zgodna pod względem zawartości, ilości stron, rysunków, musi zawierać stosowane uprawnienia, decyzje, informację o wykonaniu prac zgodnie z zasadami BHP, a także musi być opatrzona niezbędnymi podpisami, pieczętkami i uzgodnieniami oraz zawierać badania zagęszczenia gruntu. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zawierać pliki z rozszerzeniem .doc, .ath, .dwg, oraz .pdf.– 1 kpl.

UWAGA:

Podane powyżej wymiary mają charakter poglądowy.

Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca dokona pomiarów rzeczywistych drzwi.

Zakres prac wymieniony w punktach 3 i 9 musi być wykonany przez firmę posiadającą stosowne certyfikaty i poświadczenia. Proponowany wykonawca/podwykonawca tych prac musi zostać wcześniej zaakceptowany przez Zamawiającego.