

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przedmiar na wymianę okna w PP Gródek n/D i malowanie klatki schodowej</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1		anal. - wymiana okna 1,30 na 1,70 m, na okno z PCV, jednoskrzydłowe, rozwieralne, wsp.przenikania ciepła dla całego okna z ościeżnicą U - 0,9, na szybie przyklejony podział na 6 pól (szprosy), z parapetem zewnętrznym PCV i wewnętrznym		
	Wycieszenie ilości robót:			
	okno	1,3*1,7	2,210000	
		RAZEM:	2,210000	
1.2		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5-m2), podłozę z cegły pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany	m2	2,210
1.3		Naprawa podokienników drewnianych	szt	3
1.4		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany loggie, balkony), podłozę: betony żwirowe, bloczki; do 5-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	szt	1
1.5		anal. - Zabezpieczenia podłóg folią budowlaną	m2	1,20
1.6		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	35
1.7		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	20
	Wycieszenie ilości robót:			
		(2,0*2+2*3,9)*(0,34+3,3+3,3)	81,892000	
		RAZEM:	81,892000	
			m2	81,892

**EKSPERT**  
Wydzieł w dziedzinie i Remontów  
inżynierskie  
**Pracownik**  
uprawnień do nadzoru  
w specjalnościach:  
projektowania  
budowlanych  
instalacji