

PRZEDMIAR ROBÓT

Zakup wraz z montażem 13 szt. klimatyzatorów typu split do biur pracowników Rejonu, Wydziału Technicznego Wydziału Mieszkaniowego oraz Prawnego w nowej siedzibie NR Rzeszów na dw. Rzeszów Gł. seg.C

Podstawowy zakres zadania obejmuje:

1. Montaż jednostek (wewn./zewn.) – 13 kpl.
2. Skomunikowanie jednostki wewnętrznej z agregatem
3. Przygotowanie odprowadzenie skroplin za pomocą pompek skroplin
4. Podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji elektrycznej
5. Wykonanie próżni w instalacji freonowej i sprawdzenie układu chłodniczego
6. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie poprawności działania
7. Szkolenie z obsługi klimatyzacji

Parametry urządzenia:

Moc chłodnicza: 2,6 kW

Moc grzewcza: 2,9 kW