

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ul. Śniadeckich 42 NZOZ</b>					
<b>1</b>		<b>Tynkowanie z malowaniem ścian, balustrady, bramy wjazdowej</b>			
1 KNNR 3		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1 0601-01		61,68	m <sup>2</sup>	61,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,680</b>
2 KNNR 3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.- w warstwie cokołowej	m <sup>2</sup>		
d.1 0604-01		61,68	m <sup>2</sup>	61,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,680</b>
3 KNR 2-02		Ośłony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1 0925-01		24,49*2	m <sup>2</sup>	48,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,980</b>
4 KNR AT-08		Mycie powierzchni porowatej zmywarką ciśnieniową wodą zimną plus mycie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.1 0109-04		240,1	m <sup>2</sup>	240,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,100</b>
5 KNR 0-23		Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1 2611-03		240,1	m <sup>2</sup>	240,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,100</b>
6 KNR 0-33		Malowanie elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1 0128-01		Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		240,1	m <sup>2</sup>	240,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,100</b>
7 KNNR 3		Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 15x15 cm układanymi przy zast. masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek na "policzkach" biegów schodowych i płyty spocznikowej (zabezpieczenie przed spływającą wodą ściany biegów schodowych zewnętrznych)	m <sup>2</sup>		
d.1 0608-01		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
8 KSNR 3		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - pod schodami zewnętrznymi	kpl.		
d.1 0702-06		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady na biegach schodowych plus malowanie bramy wjazdowej	m <sup>2</sup>		
d.1 1212-05		Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		17,02	m <sup>2</sup>	17,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,020</b>
10 KNR 2-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1 1604-01		260	m <sup>2</sup>	260,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260,000</b>
11 KNR 2-02		Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1 1613-01		260	m <sup>2</sup>	260,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260,000</b>
12 KNNR-W 2		Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1 W1402-01		260	m <sup>2</sup>	260,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260,000</b>
13		Zgłoszenie do ZDM zajecie pasa drogowego z wniesieniem opłaty	kpl.		
d.1 kalk. własna					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Szyb windy</b>			
14	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie złuszczonego tynku mineralnego z elewacji	m <sup>2</sup>		
d.2	1214-02				
	analogia				
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
15	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
d.2	0932-01				
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
16	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.2	0932-02				
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
17	KNR AT-08	Mycie powierzchni porowatej zmywarką ciśnieniową wodą zimną plus mycie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-04				
		42,55	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
18	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-03				
		42,55	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
19	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m <sup>2</sup>		
d.2	0128-01	Krotność = 2			
		42,55	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
20	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.2	1604-01				
		42,55	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
21	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych	m <sup>2</sup>		
d.2	1613-01	wysokości do 10 m			
		42,55	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
22	KNR-W 2	Osfony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	W1402-01				
		42,55	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
23	KNR-W 4-01	Wywlezenie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-17				
	0109-20				
		2,5	m <sup>3</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>