

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Budowa ściany stalowej 85 mb				
1		Prace geodezyjne - dla całej inwestycji	kpl.	1,000
2	KNNR 7 0102-01	Hale o konstrukcji kratowej słupowo więzowej jedno- nawowe o rozstawie słupów 6,5 m - montaż - 16 słupów długości do 13 m wraz z podkonstrukcją, wraz z elemen- tami stężeniowymi.	t	15,820
3	KNR-W 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników	t	5,764
4	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²	60,000
5	KNR 2-02 1217-02	Narożniki długości 6 m z kątownika 65x65x9 mm	szt.	15,000
6	KNR 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t	3,410
*	7 KNR 2-05 1007-01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną	m ²	1020,000

* Poz. 7 KNR 2-05 1007-01 - materiał w postaci blachy trapezowej po stronie Zamawiającego