

Opis Przedmiotu Zamówienia

P. J. Ignacy
- pismo o dalszą realizację
- Ingełdon P. J. Ignacy oraz P. A. Wójcik
- zegarek
KIEROWNIK
SEKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO
WYDZIAŁU INWESTYCYJNO-REMONTOWY
KWP W KATOWICACH

podkom. Sebastian KASPEREK

Montaż automatyki do bramy zewnętrznej w KPP w Myszkowie

Brama jednoskrzydłowa o szer ~4,2 m wykonana z profili zamkniętych (zdjęcia w załączeniu). Obecnie brama jest pomalowana na kolor niebieski. Wykonawca zobowiązany będzie do jej pomalowania na kolor grafitowy (RAL7016).

Wykonawca doprowadzi zasilanie elektryczne z tablicy rozdzielczej zabudowanej w budynku KPP. Odległość od słupa na którym zawieszona jest brama do budynku to 1,5m (powierzchnia nie utwardzona).

Brama otwierana będzie przyciskiem ze stanowiska Dyżurnego KPP w Myszkowie dokąd należy doprowadzić kabel do sterowania.

Dla potrzeb komunikacji z Dyżurnym należy ułożyć kable U/UTP kat. 6A zewnętrzny (żelowany), jeden po stronie wewnętrznej ogrodzenia i jeden na stronę zewnętrzną ogrodzenia (przejście pod drogą wjazdową (np. przewiert, przecisk i ułożenie rury osłonowej)). Na zewnątrz zabudować słupki do montażu domofonów i zamontować wideodomofon IP firmy 2N z kamerą i jednym przyciskiem. Drugi koniec kabli U/UTP zakończyć w serwerowni KPP. Dodatkowo ułożyć kabel pomiędzy słupkami domofonów, a skrzynką sterowania bramą. Konfigurację domofonów do współpracy z CUCM wykona WTI KWP w Katowicach, natomiast otwieranie bramy ze strony wideodomofonów skonfiguruje Wykonawca.

Oprócz otwierania bramy ze stanowiska Dyżurnego brama będzie otwierana przez ograniczoną liczbę użytkowników za pomocą pilotów (**programowanie pilotów dopuszczalne tylko z pozycji bezpośredniej współpracy ze sterownikiem bramy**).

Wraz z zamontowaniem automatyki Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 30 szt. zaprogramowanych pilotów.

