

## WYMAGANIA OFERTOWE – opis przedmiotu zamówienia

**Temat: Remont stalowej konstrukcji nośnej galerii odżużlania w Zakładzie Wodzisław Śląski.**

### **I. OPIS ZADANIA:**

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie remontu stalowej konstrukcji nośnej galerii odżużlania w Zakładzie Wodzisław Śląski.

### **II. ZAKRES ROBÓT:**

Podstawowe parametry techniczne galerii odżużlania:

- Długość galerii: ok. 35,20 m
- Szerokość galerii: ok. 2,47 m
- Wysokość galerii: ok. 2,60 m.
- Wysokość galerii (od poziomu terenu do dachu w najwyższym punkcie): ok. 15,50 m
- Konstrukcja galerii: stalowa konstrukcja nośna, żelbetowe płyty podłogowe, blacha trapezowa na ścianach osłonowych. Pomost wyposażony jest w instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Wewnątrz pomostu zainstalowany jest taśmociąg, który powiązany jest z jego konstrukcją.

Elementy galerii odżużlania przeznaczone do konserwacji:

- Zewnętrzne podpory stalowe: ilość 1 szt., wys. ok. 6,00 m
- Zewnętrzna stalowa konstrukcja kratowa dolnego stropu
- Wewnętrzna stalowa konstrukcja kratowa dachu i ścian bocznych

W ramach prac remontowych należy wykonać:

1. Wykonanie osłon zabezpieczających urządzenia i obiekty w rejonie prowadzonych robót.
2. Czyszczenie konstrukcji stalowej, usunięcie rdzy i starych warstw farby:
  - elementy zewnętrzne przez czyszczenie strumieniowo-ścierne wszystkich elementów konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2 (stan wyjściowy powierzchni B, miejscami C) i przygotowanie ich do malowania,
  - elementy wewnętrzne przy użyciu elektronarzędzi i przygotowanie ich do malowania.
3. Kontrola i weryfikacja stanu technicznego konstrukcji stalowej. W przypadku wystąpienia usterek i/lub perforacji elementów konstrukcji i/lub uszkodzeń połączeń np. w węzłach, dokonanie naprawy/wymiany na nowy element. Przewiduje się wystąpienie nie więcej niż 5 % uszkodzeń.
4. Malowanie wszystkich elementów konstrukcji stalowej estakady na wskazanym odcinku farbami do gruntowania oraz dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi odpornymi na warunki zewnętrzne zgodnie z kategorią korozyjności C4 – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
5. Reprofilacja fundamentu żelbetowego podpory stalowej, ilość 1 szt.:
  - Skucie luźnych fragmentów betonu.
  - W razie konieczności oczyszczenie i zabezpieczenie widocznych prętów zbrojenia.
  - Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wystających betonu przeciwwodnie wg systemu IZOCHAN IZOBUD WL plus ILOHAN WM 2K lub równoważnego.
6. Roboty porządkowe i towarzyszące.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w trakcie realizacji zadania dotyczących organizacji prac, konieczności uzgadniania każdego ich etapu z Zamawiającym, ponieważ prace są prowadzone na czynnym zakładzie energetycznym. W ofercie należy uwzględnić wszystkie utrudnienia i roboty związane z pracą w czynnym zakładzie.

### III. MATERIAŁY:

1. Materiały dostarcza Wykonawca.
2. Transport i sprzęt techniczny niezbędny do wykonania zadania w zakresie Wykonawcy.

### IV. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Warunkiem dopuszczenia do procedury przetargowej jest przedstawienie co najmniej 2 referencji z okresu ostatnich 5 lat na wykonanie robót związanych z konserwacją/remontem konstrukcji stalowych.
2. Wykonawca uwzględni konieczność prowadzenia prac na wysokości.
3. Wykonawca przed zamówieniem materiału zweryfikuje wymiary w rzeczywistości.
4. Kolor materiałów przed jego zakupem zostanie ustalony z Zamawiającym.
5. Roboty należy prowadzić przez osoby Wykonawcy ze stosownymi uprawnieniami.
6. Należy uwzględnić również prowadzenie robót na zmianie B i C oraz w dni wolne od pracy.
7. Roboty remontowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przepisami bhp i p.poż., teren prowadzonych robót należy wyгородzić i oznakować tablicami informacyjnymi.
8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych zrealizowanego przedmiotu Umowy (np. atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, kartę charakterystyki) przed podpisaniem protokołu końcowego zakończenia robót.
9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą wykonywać prace na wysokości oraz przedłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o posiadaniu ważnych badań lekarskich i odbytych szkoleniach, a także przedstawi zaświadczenia z aktualnych badań technicznych zastosowanego sprzętu.
10. Poszczególne etapy wykonywanych prac będą koordynowane z Kierownikiem lub Przedstawicielem Zakładu.
11. Wykonawca z terenu budowy wywiezie i zutylizuje jeśli jest taka potrzeba, na własny koszt, wszystkie odpady wytworzone w wyniku prowadzonych przez siebie prac nie będące złomem. Pozyskany złom z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca przekaże go na plac złomowy Zamawiającego.  
Obowiązek zagospodarowania/utylizacji odpadów powstałych w wyniku prac związanych z realizacją zadania należy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) do wytwórcy odpadów – Wykonawcy, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tej ustawy.
12. Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi **36 miesięcy** od daty podpisanego pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
13. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, kopię polisy z firmą ubezpieczeniową na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek powstałych szkód na urządzeniach i instalacjach zainstalowanych na obiekcie i w jego obrębie.
14. Wizja lokalna na obiekcie **obowiązkowa** po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt:  
Zakład Wodzisław Śląski: Eugeniusz Cieśla, tel. 882 000 512  
Koordynacja: Weronika Adamowicz, tel. 504 725 188
15. Roboty będą odbywać się na terenie Zakładu Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 72, 44-313 Wodzisław Śląski.

### V. TERMINY, ODBIÓR, PŁATNOŚCI

1. Termin realizacji zadania: **do 30.09.2025 r.**

2. Fakturowanie jednoczęściowe. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

**Załączniki:**

Załącznik 1      Zdjęcia 1 - 13    Zdjęcia stanu istniejącego galerii odżużlania.

## ZAŁĄCZNIK 1

Zdjęcia stanu istniejącego galerii odzużlania:





