

I. dz. IR- *2221* - *538* / *10358* /25/KP

Katowice 15 grudnia 2025 r.

### **Zaproszenie do złożenia oferty**

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się o złożenie oferty na: **„Awaryjne zabezpieczenie osiatkowaniem przed odpadającym tynkiem elewacyjnym ścian zewnętrznych budynku KMP Gliwice ul. Powstańców Warszawy 10-12 /zalecenie PINB Gliwice/”**

Zamówienie zostanie zrealizowane w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego


1. W ramach zlecenia/umowy wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności i dostawy oraz montażu do osiągnięcia celu.

#### **Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1)**

2. Wykonawca po złożeniu oferty dołączy kosztorys ofertowy który obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Celem określenia ceny ofertowej Zamawiający odbędzie **obowiązkową wizję lokalną** we wskazanej jednostce po uprzednim kontakcie pod nr tel. 47 859-23-60

Wymagania zamawiającego:

- termin realizacji zamówienia: 15 (słownie: piętnaście) dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy
- ofertę proszę złożyć elektronicznie na platformie zakupowej
- termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej
- Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę cenową
- Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności
- Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej. W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskem EB2B – kontakt w stopce strony internetowej
- Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę

  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
mgr. Mateusz UROWSKI

## **UWAGA!**

**Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy, które będą liczone od dnia odbioru końcowego oraz udziela gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowane części i urządzenia;**

Na potwierdzenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, Wykonawca złoży oświadczenie przed zakończeniem terminu składania ofert, w zakładce "załączniki" na platformie zakupowej, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego i jego firmy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykułu 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. poz. 835)

Oferta Wykonawcy, który ze swej winy odstąpił od podpisania zlecenia u Zamawiającego lub nie zrealizował zamówienia na zlecenie u Zamawiającego, bądź zrealizował po wyznaczonym terminie, zrealizował bez należytej staranności – może nie zostać wzięta pod uwagę.

Zamawiający informuje, że nie będzie możliwe wycofanie oferty po zakończeniu ostatniego etapu postępowania. Prośba Wykonawcy o usunięcie oferty po zakończeniu ostatniego etapu, potraktowanego będzie jako odstąpienie Wykonawcy od realizacji

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego**

  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
mgr. Mateusz UROWSKI

Załączniki:  
nr 1 - OPZ  
nr 2 - RODO  
nr 3 - Brak wykluczenia  
nr 4 - Wzór umowy/zlecenia

## Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania:

„Awaryjne zabezpieczenie osiatkowaniem przed odpadającym tynkiem elewacyjnym ścian zewnętrznych budynku KMP Gliwice ul. Powstańców Warszawy 10-12 /zalecenie PINB Gliwice/ ”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie osiatkowania ścian elewacyjnych w/w budynku. Osiatkowanie elewacji należy wykonać siatką polietylenową o oczkach maksimum 25mmx25mm, o strukturze sznurowej, skręcanej / średnicy minimum 1,8 mm/. Materiał siatki powinien być wysokiej gęstości/PE HD/, zabezpieczona powinna być przed działaniem światła słonecznego/UV 320 KLY/, nietoksyczna, o temperaturze topnienia min 120 C, temperaturze użytkowania od minimum -20 C do minimum +100 C. Powinna być także niehigroskopijna i posiadać wytrzymałość na rozciąganie minimum 2000 kg/m<sup>2</sup>

### Montaż

Szycia pionowe poszczególnych elementów wykonać zszywkami systemowymi metalowymi. Całość zakotwić poziomymi liniami pod gzymsem okapowym, w strefie cokołowej, i narożnikowej w sposób stały oraz punktowo w niższych partiach w celu uodpornienia na wiatr.

Ze względu na otoczenie budynku konieczne jest realizowanie montażu w głównej mierze z dostępu linowego-techniką alpinistyczną.

Równolegle z kotwieniem górnej krawędzi siatki należy prowadzić kontrolne ostukiwanie tynku i zrzucać fragmenty niezwiązane ze strukturą muru.

Powierzchnia zabezpieczenia ok. 1950 m<sup>2</sup>

### Kod CPV:

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

### Opis zakresu pełnionej usługi dla zadania:

W ramach zleconej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania osiatkowania i usunięcia uszkodzonego tynku z elewacji w/w budynku wraz z jego późniejszym wywozem do utylizacji z miejsca wykonywania prac.

W zakres opracowania wchodzi:

- wizja lokalna .
- przedmiar i wycenę w formie kosztorysu.

### Informacje dodatkowe:

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków od Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- obowiązkowa wizja lokalna – przed złożeniem oferty, - termin realizacji całości przedmiotu zamówienia – 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia zlecenia/umowy ,
- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do przedstawienia niżej wskazanych dokumentów potwierdzających:
- posiadane ubezpieczenie w ramach wykonywanej działalności zawodowej.
- potwierdzenie doświadczenia w pracach wysokościowych szczególnie niebezpiecznych np. certyfikat IRATA lub równoważny

GLÓWNY SPECJALISTA  
SEKCJA MASTRO I INNE PRACOWNIKI  
WYKONAWCA  
INSPEKTOR MASTRO  
W SPECJALNOŚCI KONTROLNO-BUDOWLANEJ  
Andrzej WANKOWSKI

