

SPECYFIKACJA

Wykonanie posadzki o powierzchni około 100m², wewnątrz hali między torem 29-32E w polu przesuwniczy nr4

1. Wymagana wizja lokalna, prace wykonywane w hali.
2. Nadzór kierownika robót z uprawnieniami.
3. Wygrodzenie terenu oraz przygotowanie placu robót.
4. Ręczne odkucie betonu przy istniejących szynach kolejowych oraz kanału mediowego i studzienek.
5. Naprawa pokrycia kanału mediowego na całej długości wymienianej posadzki w razie konieczności wymiana kątownika utrzymującego płyty stalowe .
6. Regulacja studzienek znajdujących się w obszarze remontowanej posadzki, zgodnie z poziomem nowo ułożonej posadzki.
7. Wykonanie dylatacji przy szynach.
8. Skucie mechaniczne pozostałego zbrojonego betonu.
9. Mechaniczne wybranie gruzu, załadunek i wywóz z hali głównej.
10. Utylizacja wywiezionego gruzu z terenu prac.
11. Przeglądanie miejsc pod nową posadzkę.
12. Wykonanie podsypki z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem.
13. Wykonanie szalunków.
14. Wykonanie zbrojenia posadzki.
15. Maksymalne obciążenie na 1m² - **4 000kg/m²**.
16. Ułożenie betonu w miejscach wykonywanej posadzki, wraz z zatarciem i pielęgnacją betonu.
17. Rozebranie szalunków i wykonanie drobnych napraw po zakończonych pracach.
18. Uprzątnięcie miejsca pracy.
19. Przekazanie miejsca pracy Zamawiającemu.
20. Wykonanie projektu powykonawczego z podpisem osoby uprawnionej do projektowania.
21. Prace remontowe przy naprawie posadzki betonowej powinny odbywać się pod nadzorem Inspektora Nadzoru, posiadającym uprawnienia w branży konserwatorskiej.

Wizja lokalna w PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Zakład Opole ul. Rejtana 7, 45-332 Opole, od poniedziałku do piątku od 7 do 15.