


Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Podatek VAT wyliczony wg wartości robót
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar

Obiekt	Trzy budynki służące gospodarce rolnej tworzące jedną bryłę oznaczone w rejestrze budynków numerami 55, 77 oraz 88
Rodzaj robót	Roboty rozbiórkowe
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Lokalizacja	Działka nr 2/33, obręb Dąbrownica, gm. Borne Sulinowo
Zamawiający	KOWR OT Koszalin ul.Partyzantó 15A 75-411 Koszalin

Sporządził Małgorzata Puława

Koszalin, styczeń 2026



Przedmiar

Trzy budynki służące gospodarce rolnej tworzące jedną bryłę oznaczone w rejestrze budynków numerami 55, 77 oraz 88

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Budynek główny z wykuszami nr 88				
1	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	1 275,2
2	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	1 275,2
3	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m2	1 275,2
4	KNR 4-04 0304/05	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30cm	m3	3,163
5	KNR 4-04 0601/01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3	171,259
6	KNR 4-04 0106/04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m2	846,72
7	KNR 4-04 0504/05	Rozebranie posadzek z cegieł zwykłych na rąb	m2	259,2
8	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm	m3	88,56
9	KNP 1 0814/01	Rozbiórka ław betonowych o grubości do 70cm	m3	25,14
10	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych stóp fundamentowych	m3	2,2
11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowych	t	19,128
2 Budynek z dachem dwuspadowym wraz z łącznikami nr 77				
12	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	234,9
13	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	234,9
14	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m2	234,9
15	KNR 4-04 0601/01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3	43,389
16	KNR 4-04 0106/04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m2	166,05
17	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm	m3	24,908
18	KNP 1 0814/01	Rozbiórka ław betonowych o grubości do 70cm	m3	7,74
19	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowych	t	1,07
3 Budynek z dachem płaskim wraz z łącznikiem nr 55				
20	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	69
21	KNR 4-04 0601/01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3	22,445
22	KNR 4-04 0106/04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m2	82,5
23	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm	m3	10,35
24	KNP 1 0814/01	Rozbiórka ław betonowych o grubości do 70cm	m3	4,008
25	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji papy	t	1,07
4 Zasypanie wykopów gruntem				
26	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - z zakupem i dowozem materiału	m3	160,708
5 Pozostałe prace				
27	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1