
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont części elewacji frontowej budynku Komisariatu Policji w
Kłomnicach, przy ul. Częstochowskiej 34.

ADRES INWESTYCJI: ul. Częstochowska 34, 42- 270 Kłomnice.

NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Starszy Referent Rafał Sokołowski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Inspektor Nadzoru Katarzyna Kotarba

DATA OPRACOWANIA: 14.01.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Elewacja frontowa - prawa strona.			
1 d.1	KNR 2-19 0219-01anal ogia	Oznakowanie miejsc prac taśmą z tworzywa sztucznego na parkingu	m		
		21,0	m	21,000	
				RAZEM	21,000
2 d.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie nawierzchni parkingu na czas prac i posprzątanie jej po zakończeniu prac	kom pl		
		1	kom pl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR AT-53 0104-02	Zabezpieczenie okien (po lewej stronie) i ściany (po prawej stronie) folią.	m2		
		(2,0 * 7,0) + (1,0 * 7,0)	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
4 d.1	KNR AT-26 0101-01 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie wierzchniej warstwy tynku z siatką.	m2		
		2,0 * 7,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
5 d.1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		poz.4	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
6 d.1	KNR AT-26 0101-08 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm	m2		
		poz.4	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
7 d.1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		poz.4	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
8 d.1	KNR AT-26 0101-09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m2		
		poz.4	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
9 d.1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		poz.4	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
10 d.1	KNR AT-26 0201-02 z.o. 4.1. analogia	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa Tynk na ścianach cylindrycznych.	m2		
		poz.4	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
11 d.1	KNR AT-26 0201-03 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia Tynk na ścianach cylindrycznych. (Kolor należy dopasować do istniejącego).	m2		
		poz.4	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		2,0 * 10,0	m2	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-02 1612-03 z.sz. 2.12. 9918 analogia	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 3 m.	m2		
		2,0 * 8,0	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
14 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)			
2		Wywóz i utylizacja			
15 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.4 * 0,01	m3	0,140	
				RAZEM	0,140
16 d.2	kalk. własna	Utylizacja wszystkich śmieci poremontowych.	kom pl		
		1	kom pl	1,000	
				RAZEM	1,000