
PRZEDMIAR

NAZWA ZAMÓWIENIA:	Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej i wody bytowej w hali B
Adres / lokalizacja:	Zajezdnia autobusowa WA1, ul. Warszawska 142, Poznań
ZAMAWIAJĄCY:	MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
Adres:	ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			Prace demontażowe		
1 d.1	KNR 4-02 0114-04		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm 105 105,000 RAZEM	m m	105,000
2 d.1	KNR 4-02 0114-03		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm 210 210,000 RAZEM	m m	210,000
3 d.1	KNR 4-02 0114-02		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 55 55,000 RAZEM	m m	55,000
4 d.1	KNR-W 4-02 0139-02		Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	4,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0142-05		Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 80 mm 8 8,000 RAZEM	szt. szt.	8,000
6 d.1	KNR-W 2-16 0501-04 z.o.3.3. 9905-02		Izolacja o grubości 30-40 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 57-89 mm (jedna warstwa) - demontaż demolacyjny 128 128,000 RAZEM	m2 m2	128,000
7 d.1	wycena indywidualna		Transport i utylizacja odpadów		
2			Prace montażowe		
8 d.2	KNR AT-47 0101-11		Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 80 mm rury stalowe kwasoodporne Dn 80 mm 105 105,000 RAZEM	m m	105,000
9 d.2	KNR AT-47 0102-11		Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 80 mm Kolano 90 stopni, stal kwasoodporna, o średnicy 88,9/2 mm 60 60,000 RAZEM	szt. szt.	60,000
10 d.2	KNR AT-47 0103-11		Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 80 mm Trójniki stal kwasoodporna 12 12,000 RAZEM	szt. szt.	12,000
11 d.2	KNR AT-47 0102-11		Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 80 mm Mufy stal kwasoodporna 23 23,000 RAZEM	szt. szt.	23,000
12 d.2	KNR AT-47 0102-11		Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 80 mm Złączka GZ kwasoodporna 22 22,000 RAZEM	szt. szt.	22,000
13 d.2	KNR 2-15 0112-08		Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 80 mm 5 5,000 RAZEM	szt. szt.	5,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
14 d.2	KNR AT-47 0101-08		Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 50 mm rury stalowe kwasoodporne Dn 50 mm 210 210,000 RAZEM	m m	 210,000
15 d.2	KNR 2-16 0310-05 z.o.2.2.1. 9901		Izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. zewn. 57-89 mm - z drabin lub rusztowań przestawnych 80 80,000 RAZEM	m2 m2	 80,000
16 d.2	KNR AT-47 0102-08		Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 50 mm Kolano 90 stopni stal kwasoodporna 66 66,000 RAZEM	szt. szt.	 66,000
17 d.2	KNR AT-47 0102-08		Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 50 mm Mufa stal kwasoodporna 68 68,000 RAZEM	szt. szt.	 68,000
18 d.2	KNR AT-47 0102-08		Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 50 mm Złączka GZ kwasoodporna 56 56,000 RAZEM	szt. szt.	 56,000
19 d.2	KNR AT-47 0104-07		Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50 mm 18 18,000 RAZEM	szt. szt.	 18,000
20 d.2	KNR AT-47 0101-05		Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm Stal kwasoodporna 25 25,000 RAZEM	m m	 25,000
21 d.2	KNR AT-47 0104-04		Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm 36 36,000 RAZEM	szt. szt.	 36,000
22 d.2	KNR 2-15 0120-01		Szafki hydrantowe naścienne - montaż 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	 4,000
23 d.2	KNR 2-15 0110-05		Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) 105 105,000 RAZEM	m m	 105,000
24 d.2	KNR 2-15 0110-04		Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 210 210,000 RAZEM	m m	 210,000
25 d.2	KNR 2-15 0120-01		Szafki hydrantowe naścienne 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	 4,000
26 d.2	KNR-W 2-15 0138-04		Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 50 mm montowany we wnęce 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	 4,000