

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA			
1	KNNR 5	Obudowy o powierzchni do 1.0 m2- obudowa inwertera	szt.		
d.1	0404-08				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Inwerter DC/ AC 20kW	szt.		
d.1	0404-02				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5	Rozdzielnica natynkowa DC IP 65 wraz z okablowaniem	szt.		
d.1	0404-02				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5	Montaż paneli fotowoltaicznych- min. 450W/szt	szt.		
d.1	0404-02				
	analogia				
		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
5	KNNR 5	Montaż-zabezpieczenie przeciwprzepięciowe-wg projektu	szt.		
d.1	0404-04				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych - konstrukcja balastowa na dachu skośnym	szt.		
d.1	0701-22				
	analogia				
		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
7	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
d.1	1610-01				
		5	kol.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- -kabel YKYżo 5x10,06/1kV	m		
d.1	0212-04				
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- kabel YKYżo 5x4/1kV	m		
d.1	0212-03				
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- kabel YKYżo 5x2,5/1kV	m		
d.1	0212-02				
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNNR 5	Montaż-zabezpieczenie przeciwporażeniowe	szt.		
d.1	0404-04				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5	Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
d.1	1105-01				
	analogia				
		85,0	m	85,000	
				RAZEM	85,000
13	KNNR 5	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
d.1	1105-08				
	analogia				
		85,0	m	85,000	
				RAZEM	85,000
14	KNNR 5	Zestaw przyłączeniowy do wewnętrznej sieci odbiorczej	szt.		
d.1	0403-01				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Oplata za uzyskanie wszystkich uzgodnień pozwoleń	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Oplata za uzyskanie wszystkich uzgodnień, opłat, zgłoszeń	kpl.		
d.1	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000