

Załącznik Nr 7 - Prace naprawcze i odkrywkowe

Lp.	Zestawienie elementów robót odkrywczych, rozbiórkowych i naprawczych	Jednostka	Szacunkowa ilość
1	2		
A	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA		
1	Poziom -2		
1.1	Wyrównywanie płaszczyzny oraz faktury tynków na ścianach i sufitach	m2	60,00
1.2	Badanie wykonanych wypraw tynkarskich pod kątem spełnienia wymagań dla tynków renowacyjnych	kpl.	1,00
1.3	Skuwanie wykonanych wypraw tynkarskich oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich renowacyjnych	m2	60,00
2	Poziom -1		
2.1	Badanie wykonanych wypraw tynkarskich pod kątem spełnienia wymagań dla tynków renowacyjnych	kpl.	1,00
2.2	Skuwanie wykonanych wypraw tynkarskich oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich renowacyjnych	m2	300,00
2.3	Demontaż nadproży strunobetonowych	kpl.	1,00
2.4	Montaż nadproży stalowych	kpl.	1,00
2.5	Rozbiórka ścian murowanych działowych - lokalizacja niezgodna z dokumentacją	m2	200,00
2.6	Wykonanie nowych ścian działowych	m2	200,00
2.7	Rozebranie istniejących oraz wykonanych schodów	kpl.	3,00
3	Poziom 0		

3.1	Demontaż nadproży strunobetonowych	kpl.	3,00
3.2	Montaż nadproży stalowych	kpl.	3,00
3.3	Rozbiórka ścian murowanych działowych - materiał niezgodny z dokumnetacją	m2	100,00
3.4	Wykonanie nowych ścian działowych w konstrukcji lekkiej	m2	100,00
4	Poziom +1		
4.1	Demontaż nadproży strunobetonowych i drewnianych	kpl.	10,00
4.2	Montaż nadproży stalowych	kpl.	10,00
4.3	Rozbiórka ścian murowanych działowych - materiał niezgodny z dokumnetacją	m2	100,00
4.4	Wykonanie nowych ścian działowych w konstrukcji lekkiej	m2	100,00
5	Fundamenty		
5.1	Odkopanie miejscowe ścian fundamentowych	pkt.	10,00
5.2	Badanie wykonanej izolacji pionowej	pkt.	20,00
5.3	Sprawdzenie występowania izolacji poziomej	pkt.	10,00
5.4	Odkopanie liniowe ścian fundamentowych	m3	300,00
5.5	Demontaż styropianu na ścianach fundamentowych	m2	250,00
5.6	Wykonanie iniekcji - izolacja pozioma	mb ściany	100,00
5.7	Montaż styropianu XPS	m2	250,00
5.8	Zasypywanie wykopów	m3	300,00
6	Dach		
6.1	Rzobiórka wykonanego częściowego łączenia dachu	kpl.	1,00
6.2	Demontaż membrany dachowej	kpl.	1,00
6.3	Montaż nowej membrany dachowej	m2	1300,00
6.4	Odtworzenie łączenia dachu	kpl.	1,00

B	BRANŻA ELEKTRYCZNA		
1	Badanie wykonanych instalacji	kpl.	1,00
2	Wymiana wykonanego okablowania	pkt.	10,00
C	BRANŻA SANITARNA		
1	Instalacje wewnętrzne		
1.1	Badanie zamontowanych rozdzielaczy C.O. wraz z pompami	szt.	2,00
1.2	Wymiana rozdzielaczy z pompami	szt.	2,00
1.3	Próby ciśnieniowe wykonanego orurowania ZW, CWU i cyrkulacji	kpl.	1,00
1.4	Wymiana orurowania ZW, CWU i cyrkulacji	kpl.	1,00
1.5	Badanie wykonanej kanalizacji sanitarnej	kpl.	1,00
1.6	Wymiana wykonanej kanalizacji podposadzkowej	kpl.	1,00
2	Instalacje zewnętrzne		
2.1	Zewnętrzna instalacja wodociągowa		
	Badanie wykonanej instalacji wodnej	kpl.	1,00
	Wymiana orurowania wodnego	kpl.	1,00
2.2	Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej		
	Badanie wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej	kpl.	1,00
	Wymiana kanalizacji deszczowej	kpl.	1,00