


Wytczne wykonania fundamentów:

PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z PRZYJĘTĄ W PROJEKCIE W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY SZEROKOŚCI FUNDAMENTÓW.
Należy dokonać odbioru podłoża gruntowego przez geologa z wpisem w dzienniku budowy.
FUNDAMENTY Należy posadawiać na gruncie nośnym rodzimym.
Pachwiny wokół ścian fundamentowych oraz naruszone podłoże i nasypy niebudowlane pod posadzką budynku wypełnić gruntem mineralnym niespoistym (np. piasek średni) z kontrolowanym geotechnicznie zagęszczeniem warstwami do $\lambda_D \geq 0,55$
PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTÓW ZACHOWAĆ ZAGŁĘBIENIE OD POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO TERENU $D > 120\text{cm}$.

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--|
|  | | DBS projekt Konrad Szlegier ul. Wiejska 76 m. 11 15-352 Białystok | | konrad.szlegier@gmail.com +48 608 614 183 | |
| FAZA PROJEKTU | | PROJEKT TECHNICZNY | | | |
| NAZWA PROJEKTU | | BUDYNEK PRODUKCYNO - MAGAZYNOWY | | | |
| ADRES INWESTYCJI | | dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka | | | |
| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | NR EW. IZBY | PODPIS | |
| AUTOR | mgr inż. K. Szlegier | PDL/0003/ POOK/08 | PDL/BO/ 0117/08 | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. K. Stryczek | PDL/0091/ POOK/09 | PDL/BO/ 0040/10 | | |
| WSPÓŁPRACA | mgr inż. R. Kostro | — | — | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | RZUT FUNDAMENTÓW | | | |
| skala | branża | data | nr rys. | | |
| 1:100 | KONSTRUKCYJNA | 29.01.2024 | K-1 | | |
| PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE. | | | | | |