

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

WYSZARZONE ELEMENTY POZA ZAKRESEM PRZETARGU

| ZADANIE 1 - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Uniwersytetu SWPS w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3 - wniosek nr FENX.01.01-IW.01-001/24 dla typu projektu: Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE) w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX. 01.01 Efektywność Energetyczna. - ROBOTY KWALIFIKOWANE | | | | | |
|---|---|-----------|-------|---------|---------|
| Lp. | Opis | Jednostka | ilość | cena j. | wartość |
| ROBOTY WYNIKAJĄCE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO | | | | | |
| 1. | ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45000000-7, 45111200-0 | | | | - zł |
| 1.1 | Wymiana okien zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi: - demontaż, starych okien - montaż nowych okien zewnętrznych - dostawa okien z wykorzystaniem oryginalnych: klamek i zakrętek i odtworzeniem profili parapetów oraz z zachowaniem historycznej formy i podziałów (dawna mosiężna galanteria okienna również do renowacji) - renowacja starych okien wskazanych w dokumentacji, jako świadków, oraz ponowne osadzenie - renowacja wewnętrznych skrzydeł okien wg oznaczeń w projekcie (okulusy z witrażami, drzwi balkonowe) i zastawienie z jednoramowymi oknami wykonanymi na wzór - wykonanie obróbek szpalet okiennych - wykonanie nowych na wzór i osadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych, oraz zewnętrznych blaszanych z remontem tynków na zakresach robót - naprawa tynku elewacyjnego po wymianie okien - wywiezienie i utylizacja starych okien | kpl | 1 | | |
| 1.2 | Wymiana drzwi zewnętrznych w przyziemiu: - drzwi do kantyny - demontaż, dostosowanie drzwi do warunków projektu ze względu na zmianę poziomu wewnętrznego części kodnygnacji w obrębie tzw. mieszkania biskupa, montaż, wykonanie obróbek i napraw ościeży i tynku elewacyjnego - drzwi do starej kotłowni - demontaż drzwi, wstawienie nadproża, powiększenie otworu, dostawa i montaż nowych drzwi, obróbki ościeży, naprawa elewacji - drzwi do kliniki - demontaż, dostawa i montaż nowych, poszerzonych drzwi z naświetlem ruchomym wyposażonych w siłowniki (wpięte w system SSP) z wykonaniem obróbek ościeży i naprawą elewacji | kpl | 1 | | |
| 1.3 | Ocieplenie stropodachu nad wieżami bocznymi: 1) skrzydło nad kaplicą: - ocieplenie stropu żelbetowego w przestrzeni technicznej nad kaplicą poprzez ułożenie warstw izolacyjnych i zapewnienie dostępu technicznego dla urządzeń 2) skrzydło nad kliniką: - rozebranie istniejącej warstwy ocieplenia z utylizacją - ocieplenie poddasza wełną mineralną między krokiewkami 25cm - ułożenie foli paroizolacyjnej - zamknięcie ocieplenia płytą GK bez szpachlowania | kpl | 1 | | |
| 1.4 | Ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem części centralnej budynku: Wykonanie podłogi technicznej pod agregaty (PP7) - płyta PIR16cm (2% spadku) + kliny spadkowe - hydroizolacja - wylewka 6cm zbrojona włóknem rozporozszonym i siatką do 2 kg/m2 + impregnacja hydrofobowa wylewki - montaż wpustów deszczowych | kpl | 1 | | |
| 1.6 | Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie | kpl | 1 | | |
| 2. | ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3 | | | | - zł |
| 2.1 | Modernizacja instalacji oświetleniowej wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi w tym wywiezieniem i utylizacją starej instalacji oświetleniowej | kpl | 1 | | |
| 2.2 | Instalacja fotowoltaiki 50kw wraz z konstrukcją - instalacja FV wykonywana na skrzydłach budynku, mocowana do blachy na rąbek na podkonstrukcjach/stelażach systemowych, oraz wykonana na korpusie centralnym, nad tarasem, w formie zadaszenia nad otworem kanału technologicznego, z mocowaniem poprzez systemowy ruszt do podkonstrukcji stalowej | kpl | 1 | | |
| 3. | ROBOTY SANTARNE CPV 45331200-8, 45331100-7, 45332000-3 | | | | - zł |
| 3.1 | Wymiana węzła wraz z wymianą instalacji C.O. wraz z nowoczesną automatyką i robotami oraz wywiezieniem i utylizacją starej instalacji | kpl | 1 | | |
| 3.2 | Wymiana instalacji C.W.U - montaż nowego zasobnika z wywiezieniem i utylizacją starego | kpl | 1 | | |
| 3.3 | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i instalacją CT, wraz z automatyką ze sterowaniem oraz robotami towarzyszącymi wraz z wywiezieniem i utylizacją starej instalacji | kpl | 1 | | |
| | | | | | |
| SUMA | | | | | - zł |
| ROBOTY NIE WYNIKAJĄCE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO | | | | | |
| 1. | ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7, 45112710-5 | | | | - zł |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|---|--|------|
| 1.1 | Budowa nowych sanitariatów dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (11 szt.): - wykonanie wylewki cementowej gr. 10 cm - wykonanie hydroizolacji - wykończenie ścian i podłóg (płytki wg PW) - wykonanie sufitu podwieszanego -sufit SP1, kolor biały, sufit podwieszany systemowy z płyty gipsowo-kartonowej - dostawa i montaż wyposażenia (H3, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17) - dostawa i montaż drzwi z samozamykaczem - wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym instalacji przyzywowej) | kpl | 1 | | |
| 1.2 | Rozbetonowanie nawierzchni i wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów: - rozebranie nawierzchni betonowej z utylizacją - dokonanie niezbędnej pielęgnacji istniejących drzew - wycięcie suchych konarów zagrażających bezpieczeństwu - uporządkowanie terenu zielonego - usunięcie samosiejek, krzewów i bylin - wykonanie nasadzeń ozdobnych - wywóz i utylizacja | kpl | 1 | | |
| 2. | ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV 45317000-2 | | | | - zł |
| 2.1 | Dostawa i montaż punktu ładowania pojazdów elektromobilnych: - dostawa, montaż i podłączenie jednego dwustanowiskowego punktu ładowania samochodów elektrycznych co najmniej 22kW | kpl | 1 | | |
| 2.2 | Zakup i instalacja nagłośnienia ewakuacyjnego (sygnalizatory akustyczne) | kpl | 1 | | |
| 3. | ROBOTY SANITARNE CPV45232130-2 | | | | - zł |
| 3.1 | Montaż zbiornika retencyjnego wody deszczowej wraz z pompownią i dostosowaniem instalacji deszczowej - dostawa i montaż zbiornika retencji wody deszczowej wraz z pompownią i regulatorem przepływu - regulacja istniejących studzienek i kratek kanalizacji deszczowej - monitoring i czyszczenie i inwentaryzacja istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej - podłączenie istniejących rur spustowych do projektowanego zbiornika oraz związana z tym przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej | kpl | 1 | | |
| | | | | | |
| SUMA | | | | | - zł |

| ZADANIE 2- Dostosowanie zabytkowego budynku w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3 dla potrzeb osób z niepełnościami oraz potrzeb programowych Uniwersytetu SWPS | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--|--|
| Lp. | Opis | Jedn.obm. | Przedmiar | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Roboty budowlane CPV 45111100-9, 45000000-7, 45112710-5, 45233140-2, 45111200-0 | | | | |
| 1.1 | Prace rozbiórkowe | | | | - zł |
| 1.1.1 | Rozbiórki budowlane: - rozebranie ścian murowanych działowych (bez ścian korytarza) - rozebranie sufitów z desek i trzciny, blachy oraz zabudowy GK - rozebranie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej, płytek, paneli, parkietu - rozebranie płytek na ścianie - rozebranie wylewki betonowej - likwidacja progów, dostosowanie wysokości pomieszczeń do wysokości korytarza - rozebranie schdów żelbetonowych w przyziemiu i na parterze - rozebranie podłogi z pogłębieniem tzw. mieszkania biskupa do poziomu przyziemia - rozebranie stropu piwnicy z jej zasypaniem - demontaż istniejącej windy towarowej oraz szachtu - demontaż z odzyskaniem zabytkowych schodów drewnianych z parteru do przyziemia - rozebranie blaszanego garażu - likwidacja naświetla od Al. Mickiewicza - rozebranie drewnianych odbojników na korytarzu - demontaż stolarki zabytkowej z odłożeniem na miejsce składowania - demontaż drewnianych ścianek, przepierzeń, zabudowy - rozebranie kominów na dachu - demontaż kominków wentylacyjnych - zasypanie starej kotłowni do poziomu przyziemia - wykucie w elewacji miejsc dla projektowanych odtworzeń okien - rozebranie starego wejścia na dach | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.1.2 | Rozbiórki instalacji - rozebranie istniejącej instalacji wod-kan wraz z wyposażeniem łazienek i białym montażem, - rozebranie istniejącej instalacji elektrycznej poza oświetleniową - rozebranie istniejącej instalacji niskoprądowej - rozebranie istniejącej instalacji SSP | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.1.3 | Wywóz i utylizacja - wywóz i utylizacja starych mebli oraz stolarki niezabytkowej - wywóz i utylizacja materiału z rozbiórek budowlanych - wywóz i utylizacja materiału z rozbiórek instalacji elektrycznych i sanitarnych - wywóz i utylizacja starych czujek jonizacyjnych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |

| 1.2 | Prace konstrukcyjne | | | | | - zł |
|--------|---|-----|---|--|--|------|
| 1.2.1 | Konstrukcje murowane: - wymurowanie kominów pod kłapy dymowe - zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach korytarzowych | kpl | 1 | | | |
| 1.2.2 | Konstrukcje żelbetowe: - wykonanie podłogi na gruncie w kantine studenckiej w przyziemiu warstwy wg projektu - wykonanie podłogi na gruncie przy wejściu południowym w Przyziemiu - warstwy wg projektu - wykonanie nowych podłóg w Przyziemiu w miejscach usuniętych zawilgoceń, oraz naprawy odwiertów geologicznych - wykonanie stropu w miescu schodów zabytkowych z parteru do przyziemia (biblioteka) - wykonanie podłogi na gruncie w starej kotłowni - poszerzenie biegów schodowych klatki schodowej B - wykonanie (przebudowa) nowych biegów Klatki B w Przyziemiu - wykonanie cokołów żelbetowych pod centrale wentylacyjne | kpl | 1 | | | |
| 1.2.3 | Konstrukcje stalowe - wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych na tarasie wraz z balustradą - wykonanie podkonstrukcji pod agregaty w cz. technologicznej poddasza, będącej zarazem stelażem pod montaż balustrady/ekranu akustycznego, oraz paneli fotowoltaicznych stanowiących zadaszenie dziury technologicznej dachu - wykonanie wzmocnienia spoczników klatki schodowej B - stalowe nadproża nad drzwiami, nadproża wzmacniające istniejące ściany i podciąg - wzmocnienia słupów (okucia) w miejscach niezbędnych wg PW-Konstrukcji - stalowe okucia / wzmocnienia konstrukcji stropów kasetonowych pod szyny jezdne w Auli (skrzydło Północne) | kpl | 1 | | | |
| 1.2.4 | Niezbędne przekucia przegród konstrukcyjnych; - rozebranie stropu w celu wykonania przestrzeni pod agregaty chłodnicze - przekucia stropu pod osadzenie kłap dymowych - przekucia stropów pod szachty i kanały wentylacyjne - przekucia elektroinstalacyjne | kpl | 1 | | | |
| 1.2.5 | Przebudowa istniejących rozwiązań konstrukcyjnych: - przebudowa więźby dachowej w związku z planowaną budową windy - wykonanie niezbędnych wzmocnień stropu w związku z montażem central wentylacyjnych | kpl | 1 | | | |
| 1.2.6 | Nowe otwory drzwiowe: - wykucia otworów pod planowane drzwi w ścianach istniejących | kpl | 1 | | | |
| 1.3 | Prace konserwatorskie wewnątrz w zgodzie z zestawieniem elementów zabytkowych | | | | | - zł |
| 1.3.1 | Renowacja sal zabytkowych - Parter (parkiet - renowacja, ściany - malowanie, sufit - malowanie, schody drewniane z balustradą - demontaż okładziny drewnianej wtórnej, nowa balustrada, renowacja schodów) - II piętro (parkiet - renowacja, ściany - malowanie, sufit - malowanie, schody balustrada - podwyższenie balustrady, renowacja schodów) - III piętro (posadzka - renowacja, ściany - malowanie, sufit - malowanie, renowacja chóru w zakresie - schody drewniane, posadzka z deski, balustrada, absyda - parkiet, schody drewniane) | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | |
| 1.3.2 | Renowacja klatek schodowych - Renowacja i podwyższenie balustrad w klatece A - renowacja lastryko kl. B, - renowacja stopnic, spoczników kl. A | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | |
| 1.3.3 | Renowacja stolarki wewnętrznej i zewnętrznej - renowacja stolarki drzwiowej wskazanej w projekcie - renowacja przepierzeń przy klatce schodowej B | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | |
| 1.3.4. | Renowacja elementów metalowych: - renowacja balustrady balkonów - renowacja ról żelaznych - renowacja balustrad schodów wejściowych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | |
| 1.3.5. | Renowacja lastryko - renowacja posadzki z lastryko na korytarzach oraz klatce schodowej B | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | |
| 1.3.6. | Renowacja posadzek innych: - demontaż zabytkowych posadzek z płytek kamionkowych i ceramicznych z odzyskaniem płytek i wykonaniem dywaników we wskazanych miejscach | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | |

| | | | | | |
|---------|---|-----|---|--|--|
| 1.3.7. | Renowacja ogrodzenia, muru i bramy od strony Al. Mickiewicza - konserwacja, uzupełnienie, renowacja ozdobnej kraty ogrodzenia budynku przy wejściu od Alei Mickiewicza - konserwacja, renowacja metalowych, ażurowych przęseł ogrodzenia, ew. wymiana elementów całkowicie zniszczonych - przemalowanie oraz renowacja muru od al. Mickiewicza - opłata za zajęcie chodnika, organizacja ruchu | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.4 | Ściany | | | | - zł |
| 1.4.1 | Nowe ściany - ściana SWP1 gr. 15cm RA1>= 62dB np. System Rigips 3.40.06 AKU - gr. 150mm + wełna Isover AKU-Płyta gr. 10cm lub np.. Systemowa ścianka Knauf W 113 lub rozwiązanie równoważne - ściana SWP 2 gr. 15cm RA1 >= 52dB np.. System Rigips 3.40.06 - gr. 150mm + wełna Isover AKU-Płyta gr. 10cm lub rozwiązanie równoważne - ściana SWP 3 gr. 15cm RA >= 62dB np System Rigips 3.40.06 AKU - gr 150mm + wełna Isover AKU-Płyta gr. 10cm lub np. systemowa ścianka Knauf W 113 lub rozwiązanie równoważne - ściana SWP 4 gr. 12,5cm w pomieszczeniach sanitarnych - Rigips 3.40.05 + wełna Isover AKU-Płyta gr. 75mm - ściana SWP 5 gr. 12,5cm obudowa szachtów - bez odporności Rigips 3.22.00 z płytami AKU i wełną Isover AKU--Płyta <i>Należy stosować pełne rozwiązania systemowe Knauf lub Rigips pod nadzorem Producenta</i> <i>Od strony hallu i ciągów komunikacyjnych stosować opłytywanie o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne - podwójne opłytywanie z zewnętrzną warstwą z płyty np. Aquapanel Indoor (Knauf) lub GK-Habito (Rigips)</i> | kpl | 1 | | |
| 1.5 | Wykończenie wnętrz | | | | |
| 1.5.1 | Wykończenie ścian | | | | - zł |
| 1.5.1.1 | Tynki - tynkowanie pozostawionych ścian istniejących - tynkowanie ścian zawilgoconych, po skuciu starych tynków, odsuszeniu i odkażeniu ścian - zaprawienie bruzd po nowych instalacjach - obudowa GK EI120 i EI60 korytarzy i klatek schodowych - obudowa GK ścian korytarzowych 2x płyta GK (Zewnętrzna Aquapanel lub Habito + 3 cm wełny | kpl | 1 | | |
| 1.5.1.3 | Szpachlowanie - szpachlowanie nowej zabudowy GK - szpachlowanie ścian istniejących po zaprawieniu bruzd instalacyjnych | kpl | 1 | | |
| 1.5.1.4 | Malowanie - dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, zmywalną, szorowalną, półmat, np.. Flugger kolor biały - dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, zmywalną, szorowalną, półmat, np.. Flugger kolor kremowy | kpl | 1 | | |
| 1.5.1.5 | Hydroizolacja podpłytkowa Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej - preparat gruntujący pod izolację podpłytkową - folia uszczelniająca - dwie warstwy z wywinieciem na ściany i profile progowe z użyciem w narożach taśm uszczelniających | kpl | 1 | | |
| 1.5.1.6 | Ściany wykończone płytkami ceramicznymi: - płytki wg projektu PW Wnętrz na kleju elastycznym np.. Botact M21 (przy pełnym podsadzeniu płytek), spoiny wypełnione elastyczną zaprawą do spoin np.. Botack M30 Fugi i łączenia zabezpieczyć środkiem chroniącym przed zabrudzeniami | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.5.2 | Wykończenie sufitów | | | | - zł |
| 1.5.2.1 | Tynki: - wykonanie tynków ogniochronnych zabezpieczających wszystkie stropy do EI60 (np.. Technologia Knauf) | kpl | 1 | | |
| 1.5.2.2 | Sufity akustyczne - wykonanie sufitów podwieszanych SP1, systemowe, gipsowo-kartonowe - wykonanie sufitów podwieszanych SP2, akustycznych, klasa pochłaniania dźwięku min. B, monolityczny, niepalny - A2-s1, d0, panele 180 x 120 np., Rockfon Mono Acoustic - wykonanie sufitów podwieszanych SP3, akustyczny, klasa pochłaniania dźwięku A, dźwiękoizolacyjność z pomieszczenia do pomieszczenia: 43dB, np. Ecophon Combison Duo A - wykonanie sufitu wyspowego prostokątnego SP4, panele 120x180, klasa pochłaniania dźwięku A, np. Ecophon Solo - | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.5.3 | Wykończenie posadzek | | | | - zł |
| 1.5.3.1 | Wykładziny tekstylne wraz z warstwami wyrównującymi - wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, Bfl-S1, pętelka strukturalna, gr. 69mm; gramatura ruha 720g/m2, A- użytkowanie intensywne, Lw=25dB, np.. Mohawk Group Pattern Tailored - płytki klejone na podkładzie akustycznym z płyt renowacyjnych z efektem izolacji akustycznej-systemowe podłoże "pływające" w płytkach, wys. 10mm, izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 22dB, np. Uzin RenoTop Plus | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |

| | | | | | |
|---------|---|-----|---|--|--|
| 1.5.3.2 | Wykładziny kauczukowe wraz z warstwami wyrównującymi - wykładzina PVT w płytkach imitacja lastryko i kamienia, np., IVC Moduleo Roots, wzór geometryczny według rzutu posadzek PW Wnętrz, minimalne wymagane parametry: klasa użytkowa 33, Bfl-S1, warstwa ścierna 0,55mm klejona na podkładzie akustycznym z płyt renowacyjnych z efektem izolacji akustycznej-systemowe podłoże "plywające" w płytkach, wys. 10mm, izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 22dB, np. Uzin RenoTop Plus - wykładzina LVT w płytkach, imitacja kamienia, np. IVC Moduleo Roots, wzór dywanu z ciemna obwolutą, według rzutu posadzek PW Wnętrz, minimalne wymagane parametry: klasa użytkowa 33, Bfl-S1, warstwa ścierna 0,55mm płyty klejone na podkładzie akustycznym z płyt renowacyjnych z efektem izolacji akustycznej - systemowe podłoże "plywające" w płytkach, wys. 10mm, izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 22dB, np. Uzin RenoTop Plus - rozpraszająca podłoga homogeniczna, elektrostatyczna, R9, Bfl-s1, stale przewodząca podłoga: 10^4 <Rt<10^6 (EN 1081), duże obciążenie ruchem, Bfl-s1, odporność na plamy i środki chemiczne, np. Gerflor Mipolam EL5. Produkt musi być uziemiony miedzianą taśmą ESD, wg wytycznych producenta | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.5.3.3 | Jastrychy - wykonanie wylewki cementowej gr. 10cm | kpl | 1 | | |
| 1.5.3.4 | Hydroizolacja podpłytkowa: Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej - preparat gruntujący pod izolację podpłytkową - folia uszczelniająca - dwie warstwy z wywinieciem na ściany i profile progowe z użyciem w narożach taśm uszczelniających | kpl | 1 | | |
| 1.5.3.5 | Posadzki wykonane gresem - płytki wg projektu PW Wnętrz na kleju elastycznym np., Botact M21 (przy pełnym podsadzeniu płytek), spoiny wypełnione elastyczną zaprawą do spoin np., Botack M30 Fugi i łączenia zabezpieczyć środkiem chroniącym przed zabrudzeniami | kpl | | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.6 | Stolarka | | | | - zł |
| 1.6.1 | Nowa stolarka wewnętrzna-drzwi - dostawa i montaż stolarki wewnętrznej wykonanej na wzór zabytkowej zgodnie z zestawieniem stolarki wraz z obrobieniem ościeży | kpl | 1 | | |
| 1.6.2 | Stolarka / ślusarka ppoż. - dostawa i montaż stolarki ppoż zgodnie z zestawieniem stolarki | kpl | 1 | | |
| 1.6.3 | Ścianki szklane i fasday - dostawa i montaż ścianek szklanych wg zestawienia stolarki - dostawa i montaż ścianek szklanych EI60 zabezpieczających zabytkowe przepierzenia przy klatce schodowej B | kpl | 1 | | |
| 1.7 | Wypośażenie | | | | - zł |
| 1.7.1 | Wypośażenie łazienek - dostawa i montaż wyposażenie łazienki zgodnie z PW wnętrz | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.7.2 | Barierki i pochwty - dodatkowy pochwyt przy schodach wewnętrznych w klatce schodowej A. - dodatkowa nowa balustrada Klatki A jako podniesienie i wzmocnienie istn. tralek (1kN/m) - dostawa i montaż balustrady dla klatki schodowej B (renowacja / wymiana cz. na wzór z podniesieniem i nośnością 1kN/m) - dostawa i montaż balustrad przy schodach wewnętrznych wejściowych (wejście główne i tylne) | kpl | 1 | | |
| 1.7.3 | Ściany mobilne - dostawa i montaż 2szt. ścian mobilnych akustycznych, Rw min. 52dB wraz z dostawa i montażem konstrukcji jezdnej: * atest Krajowej Oceny Technicznej * brak poziomych łączeń płyt dla ścian do 2.8 m wysokości, * moduły wyposażone w mechanizm nożycowy, służący do wysuwania ruchomych uszczelnaczy poziomych, górnego i dolnego wykonanych wyłącznie z systemowych profili aluminiowych anodowanych na kolor czarny z zastosowaniem 4-krotnego uszczelnienia poziomo, liniowego, kontrpióra, kontrwpustu. Uszczelniacze poziome, poruszane wewnętrznym mechanizmem, wysuwają się do góry i do dołu w miejscu "pracy" modułu, naciskając na podłoże i prowadnice z siłą 0,5kN dostateczną do stabilizowania modułu w położeniu roboczym. Wysuw roboczy 25mm, wysuw maksymalny 35mm np. Wiele Rw=54dB Optimal 110 Plus | kpl | 1 | | |
| 1.7.4 | Biały montaż - dostawa i montaż białego montażu zgodnie z PW wnętrz | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.7.5 | Wycieraczki: - wykonanie nowych wycieraczek wewnętrznych przed wszystkimi wejściami na wzór istniejących - dostawa i montaż dodatkowych wycieraczek zewnętrznych przed wszystkimi wejściami | kpl | 1 | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----|---|--|--|
| 1.7.6 | Kabiny HPL - dostawa i montaż ścian giszetowych HPL lub LPW (w tym przegrody pisuarowe na wymiar), efekt wiszących kabin, ukryte mocowanie do ściany, okucia w wykończeniu stali szczołkowanej, klamka lub reling w drzwiach kabinowych | kpl | 1 | | |
| 1.7.7 | Gaśnice - dostawa i montaż gaśnic z uchwytami zgodnie z obowiązującymi przepisami | kpl | 1 | | |
| 1.8 | PZT | | | | |
| 1.8.1 | Zieleń | | | | - zł |
| 1.8.1.1 | Wykopy wraz z utylizacją - wymiana gruntu pod nowe nasadzenia z utylizacją - wyrównanie terenu | kpl | 1 | | |
| 1.8.1.2 | Nawożenie ziemi urodzajnej - nawiezienie i rozplanotwanie humusu | kpl | 1 | | |
| 1.8.1.3 | Sianie trawników - wykonanie nowy trawników | kpl | 1 | | |
| 1.8.1.4 | Niezbędne wycinki i nasadzenia zewnętrzne - wycinka drzew wskazanychw decyzji - wykonanie nasadzeń zastępczych | kpl | 1 | | |
| 1.8.2 | Nawierzchnia utwardzone chodników | | | | - zł |
| 1.8.2.1 | Zerwanie/rozbiórka nawierzchni utwardzonych z wywozem i utylizacją - rozebranie i utylizacja nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie krawężników i ościeży wraz z utylizacją | kpl | 1 | | |
| 1.8.2.2 | Wykopy pod nawierzchnie - korytowanie gruntu oraz wyrównanie i profilowanie terenu | kpl | 1 | | |
| 1.8.2.3 | Podbudowa pod nawierzchnie - wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie | kpl | 1 | | |
| 1.8.2.4 | Układanie warstwy wykończeniowej - ułożenie nowych krawężników i obrzeży - ułożenie nowej kostki betonowej gr. 8cm | kpl | 1 | | |
| 1.8.3 | Roboty inne | | | | - zł |
| 1.8.3.1 | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - wykonanie wykopu - wykonanie podbudowy - wykonanie warsty wykończeniowej | kpl | 1 | | |
| 1.8.3.2 | Nawiezienie ziemi i nasianie - przywrócenie terenu zielonego do stanu pierwotnego | kpl | 1 | | |
| 1.8.3.3 | Przebudowa muru od Mickiewicza wraz z dostawą i montażem nowej bramy - rozebranie przęsła muru wraz z niezbędnymi obróbkami - dostawa i montaż bramy z furtką na wzór bramy pierwotnej - wykonanie projektu organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogowego | kpl | 1 | | |
| 1.8.3.4 | Wymiana istniejącej furtki i bramy od ul. Humberta - demontaż istniejącej furtki i bramy - dostawa i montaż nowej furtki i bramy | kpl | 1 | | |
| 1.8.3.5 | Oznaczenia drogowe - wyznaczenie miejsc parkingowych - znaczenie drogi pożarowej | kpl | 1 | | |
| 1.8.3.6 | Dostosowanie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami - dostawa i montaż oznakowania pionowego miejsca dla niepełnosprwanych - wykonanie oznakowania poziomego miejsca dla niepełnosprawnych zgodnie z przepisami | kpl | 1 | | |
| 1.8.3.7 | Mała architektura - dostawa i montaż ławek parkowych - dostawa i montaż koszy na śmieci - dostawa i montaż parkingu dla rowerów | kpl | 1 | | |
| 1.8.3.8 | Naprawa schodów wejściowych 2szł - naprawa schodów wejściowych głównych - demontaż, wykonanie nowego fundamentu, piaskowanie stopnic, ponowny montaż, uzupełnienie fug - naprawa schodów wejściowych tylnich do budynku - naprawa zapadniętego stopni, regulacja stopnic | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.8.3.9 | Barierki i pochyty - dostawa i montaż balustrady na pochylni dla niepełnosprawnych zgodnie z przepisami - renowacja balustrady na schodach głównych zewnętrznych - dostawa i montaż pochyty na schodach zewnętrznych przy wejściu tylnym | kpl | 1 | | |
| 1.9 | Dach i taras | | | | - zł |
| 1.9.1 | Barierki i pochyty oraz drabiny dachowa - dostawa i montaż balustrady na tarasie oraz dachu skrzydeł na wzór istniejących zgodnych z warunkami technicznymi - dostawa i montaż drabin dachowych | kpl | 1 | | |
| 1.9.2 | Wymiana warstw dachowych na skrzydłach - rozebranie i utylizacja starej papy - wymiana deskowania na dachu drewnianym - ułożenie membrany paroprzepuszczalnej - ułożenie łąt - wykonanie nowego poszycia z blachy na rąbek | kpl | 1 | | |
| 1.9.3 | Przegrody akustyczne od urządzeń dachowych - dostawa i montaż ekranów akustycznych z wypełnieniem z paneli aluminiowych, kolor z palety RAL, 14dB, podwalina stalowa, słup stalowy, ocynk ogniowy. | kpl | 1 | | |
| 1.9.4 | Wymiana warst dachowych tarasu wraz z warstwami wykończeniowymi - demontaż papy wraz z utylizacją - wykonaniem hydroizolacji - wykończenie nawierzchni tarasu | kpl | 1 | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----|---|--|--|
| 1.9.5 | Neony na budynku - dostawa i montaż neonów na elewacji budynku zgodnie z PW | szt | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.9.6 | Barek - dostawa i montaż zabudowy barku na tarasie - wykonanie i doprowadzenie niezbędnych instalacji elektrycznych i sanitarnych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.9.7 | Zieleń i donice - dostawa i montaż donic na tarasie wraz z projektowaną zielenią | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.9.7 | Wymiana rur spustowych oraz niezbędne naprawy obróbek blacharskich: - wymiana rynien dachowych - wymiana rur spustowych - wykonanie i wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich | kpl | 1 | | |
| 2. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311000-0 | | | | - zł |
| 2.1 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - dostawa i montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego spełniającego obowiązujące wymaganie techniczne w zakresie ewakuacji i ochrony ludzi | kpl | 1 | | |
| 2.2 | Instalacje silnoprądowe - dostawa i montaż nowej rozdzielni głównej budynku wraz z wyłącznikiem głównym dedykowanym - dostawa i montaż rozdzielnic piętrowych - wykonanie nowych tras kablowych wraz z przejściami ppoż - dostawa i montaż drobnego osprzętu elektrycznego (włączniki, gniazdka) - wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z PW - wymiana instalacji elektrycznej doprowadzonej do obiektów znajdujących się na terenie, a nie objętych opracowaniem - wykonanie niezbędnych pomiarów wykonanych instalacji | kpl | 1 | | |
| 2.3 | Instalacja zewnętrzna oświetleniowa. - wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na nowe wraz z wymianą kabli zasilających oraz nową rozdzielnią elektryczną zewnętrzną z zegarem astronomicznym | kpl | 1 | | |
| 2.4 | Instalacja odgromowa i uziemiająca - demontaż starej instalacji odgromowej i uziemiającej - wykonanie nowej instalacji odgromowej i uziemiającej | kpl | 1 | | |
| 3 | INSTALACJE TELETECHNICZNE CPV 45315600-4 | | | | - zł |
| 3.1 | Instalacja audio-video w salach - wykonanie kompletnej instalacji audio-video bez urządzeń aktywnych zgodnie z PW | kpl | 1 | | |
| 3.2 | Wymiana instalacji SSP - wykonanie kompletnej instalacji SSP zgodnie z PW | kpl | 1 | | |
| 3.3 | Instalacja CCTV - wykonanie instalacji CCTV bez dostawy urządzeń aktywnych | kpl | 1 | | |
| 3.4 | Instalacja KD Salto - wykonanie instalacji kontroli dostępu w systemie Salto bez dostawy urządzeń aktywnych | kpl | 1 | | |
| 3.5 | Instalacja sieci strukturalnej (bez urządzeń aktywnych) - wykonanie sieci strukturalnej - bez urządzeń aktywnych | kpl | 1 | | |
| 3.6 | Instalacja oddymiania i napowietrzania klatek schodowych - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1 | | |
| 3.7 | Instalacja domofonowa - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1 | | |
| 4 | INSTALACJE SANITARNE CPV 45331230-7, 45332000-3, 45333000-0, 45343000-3 | | | | - zł |
| 4.1 | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1 | | |
| 4.2 | Instalacja klimatyzacji oraz skroplin z lokalnym sterowaniem oraz centralnym realizowanym z pomieszczeń ochrony - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1 | | |
| 4.3 | Instalacja hydrantowa - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1 | | |
| 4.4 | Instalacja gazowa - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1 | | |
| | | | | | |
| SUMA | | | | | - zł |

| | | | | | |
|---|--|-----------|-------|--|--|
| ZADANIE 3- Budowa dwóch szybów windowych wraz z dostawą dwóch dźwigów osobowo-towarowych i wszystkimi niezbędnymi instalacjami oraz robotami towarzyszącymi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku Uniwersytetu SWPS w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3. | | | | | |
| Uniwersytetu SWPS | | | | | |
| Lp. | Opis | Jednostka | ilość | cena j. | wartość |
| 1. | ROBOTY BUDOWLANE | | | | - zł |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją - rozebranie podłogi w miejscu prowadzenia szachtów windy - wykop pod fundament - rozebranie stropów - wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |

| | | | | | |
|------|---|-----|---|--|--|
| 1.2 | Roboty konstrukcyjne - wzmocnienie stropów w miejscu przebić - wykonanie nowej klatki schodowej, półpietra nowe wejścia do auli | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.3 | Roboty konstrukcyjne - szyby windowe - wykonanie fundamentu - wykonanie ścian żebelowych szybów windowych - wykonanie stropu szybu windowego - obżenie poddasza w miejscu wykonania nowego wejścia na dach z podjazdem dla niepełnosprwanych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.4 | Dostawa i montaż 2 dźwigów osobowo towarowych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.5 | Instalacja elektryczna zasilająca | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.6 | Instalacja elektryczna oświetleniowa szybów | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.7 | Malowanie szybów windowych - wewnątrz | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.8 | Wykończenia i okładziny ościerzy i dylatacji | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.9 | Wykończenie ścian szybów windowych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.10 | Instalacja wentylacyjna i oddymiająca | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| 1.11 | Instalacja KD w windzie (Salto) | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać |
| SUMA | | | | | |

Zastosowane w dokumentacji budowlanej nazwy producentow służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych, technologicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji budowlanej przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji.

Zamawiający informuje, że tabela elementów scalonych nie stanowi przedmiarów, ma charakter poglądowy i służy Zamawiającemu jako materiał pomocniczy dla oceny złożonych w postępowaniu ofert. Do obowiązku Wykonawcy należy prawidłowa i komplementarna wycena zaoferowanych robót z punktu widzenia celu jakim mają służyć. W wycenie należy uwzględnić wszelkie niezbędne wykonania roboty dla wykonania zamówienia w zgodzie z dokumentacją projektową.