


RZUT PODESTU I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
SKALA 1:75



Podest wejściowy wykonany jako konstrukcja murowana na ławach fundamentowych żelbetowych wypełniona gruntem. Posadzka podestu wykonana z płyt z kamienia płomieniowanego antypoślizgowego na schodach i przed drzwiami wejściowymi, na pozostałej części z gresu. Podest zadaszony dachem o konstrukcji stalowej wspartej na słupach stalowych. Balustrada stalowa na podeście i schodach wejściowych wysokości 0,99m nie podlegająca opracowaniu i wymianie. Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych zadaszenia podestu na teren utwardzony kostką brukową.

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych o długości podjazdu 9,00m i nachyleniu 6% oraz o długości podjazdu 10,00m i nachyleniu 6% przedzielona spocznikiem. Pochylnia zaprojektowana o trzech płaszczyznach ruchu o szerokości 1,20m, przedzielonych spocznikami o wymiarach 2,50 x 1,60 m i 10,20 x 1,50m. Nawierzchnia pochylni z kraty pomostowej stalowej, ocynkowanej, mocowanej do stalowej konstrukcji pochylni. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie, mocowana do fundamentów żelbetowych - punktowych. Balustrada ze stali nierdzewnej lub zabezpieczona antykorozyjnie, wysokości 0.75m do dolnego pochwyty oraz 0.90m do górnego pochwyty, osadzona w konstrukcji pochylni.

Przed przystąpieniem do wykonania podestu należy wykonać wzmocnienie istniejącej na podeście balustrady w miejscu usunięcia części balustrady lub wykonać nową balustradę o wysokości 1.10 m.

- elementy istniejące  
— elementy projektowane

TABELA POWIERZCHNI	
Powierzchnia pochylni wraz z krawężnikami:	Powierzchnia zabudowy podestu wraz ze schodami nie podlegającymi przebudowie :
30.68 m <sup>2</sup>	33.00 m <sup>2</sup>
RAZEM:	63.68 m <sup>2</sup>

MD PROJEKT MICHAŁ DĄBROWSKI 21-040 Świdnik , ul. C.K. Norwida 7/18A tel. 500 070 356					
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dominowie 21-007 Mełgiew, Dominów 78, dz. nr 23.				Stadium	
INWESTOR I ADRES INWESTORA Gmina Mełgiew, 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2				Architektura i konstrukcja	
PRZEDMIOT RYSUNKU Rzut podestu i pochylni			SKALA - 1:75	NR RYS.	A-2
			SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch Bartosz Żułtak	architektura	10/ZPOIA/OKK/2011	07.2024r.	
OPRACOWAŁ	Michał Dąbrowski	architektura		07.2024r.	