


BUDYNEK SZKOŁY NIE
PODLEGAJĄCY
OPRACOWANIU



Powierzchnia zabudowy pochylni wraz z palisadą:	Powierzchnia zabudowy podestu i schodów:	Powierzchnia zabudowy podestu i schodów do rozbiórki:
8.64 m²	29.38 m²	34.33m²
RAZEM:	38.02 m²	

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych o długości podjazdu 6,00m nachyleniu 8%, brak spocznika, zaprojektowana jako pochylnia o jednej płaszczyźnie ruchu szerokości 1,20m. Nawierzchnia pochylni z kostki brukowej, obrzeża z palisady betonowej. Balustrada ze stali nierdzewnej lub zabezpieczona antykorozyjnie, wysokości 0.75m do dolnego pochwyty oraz 0.90m do górnego pochwyty, osadzona w konstrukcji palisady.

Przed przystąpieniem do wykonania podestu i pochylni należy rozebrać istniejący podest, wykonać niezbędne izolacje przeciwwodne. Po wykonaniu pochylni, podestu i schodów należy przełożyć kostkę brukową na dojeździe do budynku w celu uzyskania właściwego spadku i odpływu wód opadowych od budynku.

<p align="center">MD PROJEKT MICHAŁ DĄBROWSKI 21-040 Świdnik , ul. C.K. Norwida 7/18A tel. 500 070 356</p>					
<p>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie 21-007 Mełgiew, Krzesimów 116, dz. nr 630/1.</p>				<p align="center">Stadium Architektura i konstrukcja</p>	
<p>INWESTOR I ADRES INWESTORA Gmina Mełgiew, 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2</p>					
<p>PRZEDMIOT RYSUNKU Rzut podestu i pochylni</p>		<p align="center">SKALA - 1:50</p>		<p align="center">NR RYS. A-2</p>	
		<p align="center"><small>SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA</small></p>	<p align="center"><small>UPRAWNIENIA BUDOWLANE</small></p>	<p align="center">DATA</p>	<p align="center">PODPIS</p>
<p>PROJEKTOWAŁ</p>	<p align="center">mgr inż. arch Bartosz Żułtak</p>	<p align="center">architektura</p>	<p align="center">10/ZPOIA/ OKK/2011</p>	<p align="center">07.2024r.</p>	
<p>OPRACOWAŁ</p>	<p align="center">Michał Dąbrowski</p>	<p align="center">architektura</p>		<p align="center">07.2024r.</p>	