

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót						Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Roboty remontowe</b>								
1.1 KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic powierzchnia do 2·m2	1	=	1,000000				
				1,0	1,0			szt
1.2 KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek z powierzchni typu tarket		=	48,380000				
	5,9*8,2			48,38	48,38			m2
1.3 KNR 403/1001/4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: tynk,		=	30,000000				
	30			30,0	30,0			m
1.4 KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, przekrój 3x1,5mm2, 3x2,5mm2	30	=	30,000000				
				30,0	30,0			m
1.5 KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t., przekrój 3x1,5·mm2	45	=	45,000000				
				45	45			m
1.6 KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm	30	=	30,000000				
				30,0	30,0			m
1.7 KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe punktowe, mocowane do sufitu	12	=	12,000000				
				12,0	12,0			kpl
1.8 KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy, podwójny	2	=	2,000000				
				2,0	2,0			szt
1.9 KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 2,5·mm	20	=	20,000000				
				20,0	20,0			szt
1.10 KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy,	1	=	1,000000				
				1,0	1,0			pomiar
1.11 KNR 202/9011/1 (1)	Ościeżnice do drzwi dwiękoszczelnych	1	=	1,000000				
				1,0	1,0			szt.
1.12 KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe dwiękoszczelne, pełne 1-dzielne, do 2.0·m2	1	=	1,000000				
				1,0	1,0			szt.
1.13 KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	5	=	5,000000				
				5,0	5,0			mb
1.14 KNR 401/726/2 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ościeża,		=	1,337500				
	(2,2+2,2+0,95)*0,25			1,3	1,3			m2
1.15 ORGB 202/2012/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach na tynku - uzupełnienie nierówności na istniejących ścianach	15	=	15,000000				
				15,0	15,0			m2
1.16 KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie		=	38,350000				
	5,90*3,25*2		=	53,300000				
	8,20*3,25*2		=	-7,200000				
	-1,8*2*2			84,45	84,45	2	m2	
1.17 KNR 202/609/10	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt z panky akustycznej, izolacje pionowe ścian wewnętrznych, klejone do podłoża	84,45	=	84,450000				
				84,45	84,45			m2
1.18 ORGB 202/2027/1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym	84,45	=	84,450000				
				84,45	84,45			m2
1.19 KNR 1901/1306/2	Tapetowanie ścian, układanie tapet gładkich na styk	84,45	=	84,450000				
				84,45	84,45			m2
1.20 ORGB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych wraz z oblistwowaniem	8,2*5,90	=	48,380000				
				48,38	48,38			m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1.21 ORGB 202/2030/1	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe, wraz z ułożeniem wełny dla					
	wygłuszenia pomieszczenia					
	48,38	=	48,380000			
			48,38	48,38		m2