
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W.
ŚW. STANISŁAWA BM. WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z WYMIANĄ
OBRÓBEK BLACHARSKICH – ETP VII KOPUŁA ABSYDY

ADRES INWESTYCJI:

87-800 Włocławek, ul. Wiejska 19 / Żeromskiego 19/21

NAZWA INWESTORA:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM

ADRES INWESTORA:

87-800 Włocławek, ul. Wiejska 19 / Żeromskiego 19/21

BRANŻE:

Prace konserwatorsko-remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Ryszard Deręgowski - inspektor nadzoru

DATA OPRACOWANIA:

04.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 1604-0102	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, ilości materiałów na plac budowy	m2		
		230	m2	230,0	
				RAZEM	230,0
2	KNR 2-02 1613-0101	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10 m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2		
		230	m2	230,0	
				RAZEM	230,0
3	NNRNKB 202 1625-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		160	m2	160,0	
				RAZEM	160,0
4	KNR 2-02 1614-0201	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe	m2		
		40	m2	40,0	
				RAZEM	40,0
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNR 19-01 0315-03	Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 4-5	miej sce		
		11	miej sce	11	
				RAZEM	11
9		Naprawa ścian (dwustronna) z odkuciem tynku i spoin, montaż prętów, wypełnienie spoin z "dobiciem")	m2		
		72	m2	72,0	
				RAZEM	72,0
10	KNR 19-01 0801-0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 1 m2/miejsce, ciasto wapienne	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
11	KNR 19-01 0538-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy cynkowej przy dachu krytym blachą	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
12	KNR 19-01 0535-03	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
13	KNR 19-01 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000