

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace remontowe dachu nad nawą główną			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe dwurzędowe z dłużyc o wysokości do 8 m	m ²		
d.1	1603-04	124.29	m ²	124.290	
				RAZEM	124.290
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	124.6	m ²	124.600	
				RAZEM	124.600
3	KNR-W 4-01	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem	m ²		
d.1	0541-08	124.6	m ²	124.600	
				RAZEM	124.600
4	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m ²	m ²		
d.1	0629-01	124.60	m ²	124.600	
				RAZEM	124.600
5	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier przy pow. ponad 5,0 m ² przyjęto 40%	m ²		
d.1	0629-06	49.841	m ²	49.841	
				RAZEM	49.841
6	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew-nawa główna	m		
d.1	0405-05	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek - nawa główna	m		
d.1	0413-02	Krotność = 2 25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - jętka - nawa główna	m		
d.1	0405-05	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty - 0,14*0,14	m		
d.1	0412-04	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 19-01	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m ²	m ²		
d.1	0634-06	Krotność = 2 124.6	m ²	124.600	
				RAZEM	124.600
12	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej dachu	m ²		
d.1	0631-01	124.6	m ²	124.600	
				RAZEM	124.600
13	NNRNKB	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	202 0420-01	124.6	m ²	124.600	
				RAZEM	124.600
14	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² 1* papą zgrzewalną	m ²		
d.1	202 0534-01	124.6	m ²	124.600	
				RAZEM	124.600
15	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm	m ²		
d.1	0414-10	124.6	m ²	124.600	
				RAZEM	124.600
16	KNR K-05	Wymiana kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
d.1	0104-06	124.6	m ²	124.600	
				RAZEM	124.600
17	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.1	0584-02	9.54	m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
18	NNRNKB	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi- pasy podrynnowe	m ²		
d.1	202 0533-02	9.54	m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
19	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy miedzianej	m		
d.1	0582-03				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.59	m	18.590	
				RAZEM	18.590
20	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, ogniomury, - z blachy	m ²		
d.1	0516-02	miedzianej-połączenie dachu ze szczytami	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
21	TZKNBK	Zwody na dachach krytych dachówką wykonane przewodami o przekr. do 80	m		
d.1	XVII 54-04	mm2	m	19.000	
		19.0		RAZEM	19.000