

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE STUDNI W-23B (UJĘCIE WÓD PODZIEMNYCH "WADAĞ")  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 154 obręb 0021 ZALBKI GM. DYWITY TEREN UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH "WADAĞ"  
INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 10-218 OLSZTYN ul. Oficerska 16A  
BRANŻA : GEOLOGICZNA

DATA OPRACOWANIA : październik 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45231300-8</b>	<b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>			
d.1	KW	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wodne zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>	<b>45231300-8</b>	<b>WYKONANIE NOWEJ STUDNI W-23B I RUROCIĄGU DO ISTNIEJĄCEJ SIECI</b>			
d.2	KW	Montaż i zagospodarowanie placu wierceń (rozstawienie maszyny, ogrodzenie, oznakowanie, wykop dołu płuczkowego, itp..)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.2	KW	Wykonanie studni głębinowej do głębokości 61,5m, zabudowa filtra PCV 280mm L=15m, rura podfiltrowa PCV 280mm L=1,5m, rura nadfiltrowa PCV280mm L= 45m, konduktor L=5 m. WARIANT II - System wiercenia -system udarowy. Obsypka kolumny filtra oraz uszczelnienie ilet i cementem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.2	KW	Montaż tymczasowej pompy wraz z osprzętem i okablowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.2	KW	Rurociągi tymczasowe - śr. 50 mm (montaż i demontaż)	m		
		33	m	33,00	
				RAZEM	33,00
d.2	KW	Demontaż tymczasowej pompy wraz z osprzętem i okablowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.2	KW	Pompowanie oczyszczające	godz		
		24	godz	24,00	
				RAZEM	24,00
d.2	KW	Chlorowanie studni	godz		
		24	godz	24,00	
				RAZEM	24,00
d.2	KW	Stabilizacja zwierciadła wody	godz		
		24	godz	24,00	
				RAZEM	24,00
d.2	KW	Pompowanie pomiarowe	godz		
		48	godz	48,00	
				RAZEM	48,00
d.2	KW	Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>3</b>	<b>45231300-8</b>	<b>KOSZTY POZOSTAŁE</b>			
d.3	KW	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.3	KW	Analiza próbek wody z zakresu fizykochemii i mikrobiologii	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00