

Obmiar robót strefa SPA Hotel Relaks Karpacz	m2	m3 do utylicacji	mb	szt.	kpl.
Skucie posadzki na głębokość 20 cm	37,82	7,56			
Skucie glazury	59,91	1,2			
Skucie tynków	66,72	2			
Demontaz sufitów z płyty kartonowo- gipsowych	42,06	0,5			
Posadzka "chudziak"	37,82				
Wyłożenie posadzek matami bentonitowymi	37,82				
Posadzka zbrojona właściwa na matach bentonitowych	37,82				
Wyłożenie ścian i słupów pomieszczenia sauny parowej matami bentonitowymi	12,2				
Zalanie ścian wyłożonych matami bentonitowymi warstwą betonu zbrojonego	12,2				
Skucie tarasu na strefą SPA	17,5	3,5			
Wykonanie posadzki tarasu (chudziak, mata bentonitowa, posadzka zbrojona)	17,5				
Wyłożenie posadzki tarasu granitem płomieniowanym 2 cm i zabezpieczenie środkiem hydrofobowym	17,5				
Wymiana instalacji wodnej			45		
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej i krutek odpływowych z pomieszczeń			32		
Kratki odpływowe				5	
Wentylacja basenowa z rekuperacją centrala VER. 1 PVS PCR EC – 25 (centrala basenowa z pompą ciepła i nagrzewnicą wodną)/zamiennik o tych samych parametrach				1	
Kanały wentylacyjne w wykonaniu basenowym			92		
Izolacja termiczna sauny fińskiej - preferowany materiał 12-warstwowa folia aluminiowa, przekładana włókniną	28,24				
Piec do sauny suchej Harvia 12 KW ze sterowniem zewnętrznym / zamiennik o tych samych parametrach				1	
Wyłożenie boazerią sauny fińskiej - boazeria saunowa 21,68 - ściany +6,56 - sufit	28,24				
Wykonanie ławek do sauny fińskiej			10,9		
Akcesoria do sauny fińskiej (miernik temperatury, wilgotności, wiaderko drewniane, chochla drewniana, zestaw do aromaterapii)					
Tynkowanie tynkiem tradycyjnym o zwiększonej odporności na zawilgocenia	126,63				
Sufity podwieszane	35,5				

Wyłożenie podłóg terakotą/panelami PVC o podwyższonej odporności na ścieranie (atest higieniczny i antypoślizgowy)	37,82				
Wykonanie glazury w saunie parowej	17,98				
Wykonanie ławek, pokrytych mozaiką w saunie parowej	3,88				
Wykonanie dekoru z glazury przy wejściu do sauny parowej	4,44				
Zakup i montaż generatora pary do sauny parowej (12 m3)				1	
Zakup i montaż drzwi szklanych do sauny parowej i fińskiej				2	
Wykonanie natrysku z odwonieniem liniowym i wiadrem z zimną wodą do schładzania ciała z części wypoczynalni, między pomieszczeniami 0.2 i 0.3 (1540x2450 mm)				1	
Aranżacja i wykonanie toalety, umywalni oraz prysznicza z odwodnieniem liniowym, zbudowanego ze ścianki, pokrytej glazurą w pomieszczeniach 0.4 i 0.5 (patrz rzut)				1	
Wykonanie "żywej ściany" w wypoczynalni, naprzeciw wejścia, z mchu i roślin stabilizowanych (podana wartość minimalna powierzchni w m2)	7,77				
Zakup i montaż drzwi wewnętrznych o podniesionej odporności na wilgoć do pomieszczeń : 0.4, 0.5 oraz 0.1 (patrz rzut)				3	
Wykonanie ław wypoczynkowych do wypoczynalni			5		
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 (wykonanie z protokołem odbioru i badaniem rezystencji)					1
Grunтовanie i malowanie ścian i sufitów	108				