



Przekrój B-B



Przekrój C-C



P-1	PLYTKI CERAMICZNE POSADZKA Z BETONU C20/25 ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ -10CM FOLIA BUDOWLANA STYROPIAN EPS200 -10CM 2X FOLIA BUDOWLANA GR. 0,2CM BETON C12/15 -10CM PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA -20CM
D-1	PLYTA WARSTWOWA DACHOWA 160MM RDZEŃ PIR, RE 30 PŁATWIE RP180X100X4, RP200X100X6 S355 RYGIEL DACHOWY HEA 280 S355, R30
D-2	PLYTA WARSTWOWA DACHOWA 160MM RDZEŃ PIR, RE 30 PŁATWIE IPE 160 S355

S-1	TYNK MINERALNY SYSTEMOWY POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS -10CM PODVALINA ŻELBETOWA -15CM
S-2	PLYTA WARSTWOWA ŚCIENNA 110MM RDZEŃ PIR SŁUPY STALOWE HEA 200 R30
S-3	WEŁNA MINERALNA 038 -15CM BŁOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO -24CM EI60
S-4	PLYTA WARSTWOWA ŚCIENNA 200MM RDZEŃ Z WEŁNY MINERALNEJ EI60

<div><div>Klimas</div><div>REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</div></div>				
Objekt:	Rozbudowa zakładu piekarniczo-cukierniczego z przebudową			
Lokalizacja:	Osusz, gm. Krotoszyn, dz. nr geod. 255/15 Obręb ewidencyjny: 0016 Osusz			
Inwestor:	PIEKARSTWO M.J.M. CZWOJDA S.C. Jakub Czwojda, Mateusz Czwojda UL. Koźmińska 4; 63-700 Krotoszyn			
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:				
Projektant:	mgr inż. arch. Maria Jelinowska - Gulbińska	uprawniony projekt. w specjalności architektonicznej bez ogr. nr upr. BN-10.9/38/81		12.12.2023
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Frankiewicz	uprawniony projekt. w specjalności architektonicznej bez ogr. nr upr. 7131/125/P/2001		12.12.2023
BRANŻA KONSTRUKCYJNA:				
Projektant:	mgr inż. Marcin Walter	uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. nr upr. WKP/0069/P00K/09		12.12.2023
Sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Klimas	uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. nr upr. UAN/8386/129/89		12.12.2023
Asystent:	inż. Tomasz Marszałek			12.12.2023
Stadium	Projekt budowlany			
Tytuł rys.:	Przekrój B-B i C-C			Nr rys.
Skala	1:100	Nr archiwalny	49/12/KR/23	A-3
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami).Każde wykorzystanie i rozpowszechnianie możliwe tylko za pisemną zgodą Klimas realizacja budów i projektów budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)				