

Przedmiot zamówienia:	Przebudowa linii LN SN 15kV Tuczo nr 953 Mirosławiec - Setnica na linię kablową
-----------------------	---

Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o. albo §12 Regulaminu udzielania zamówień przez ENE Operator sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) :

- demontaż istn. linii napowietrznej SN 15 kV typu 3x AFL-6 50 mm<sup>2</sup> o długości 2136 m.
- demontaż istniejących słupów SN 15 kV – 27 kpl.
- budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1×240 mm<sup>2</sup> o długości trasy 2756m, długość linii kablowej 2890m.
- budowa słupa SN 15 kV typu Kgr 12/20 z rozłącznikiem RN – 1 kpl.