

Przedmiot zamówienia:	Powiązanie kablowe linii napowietrznych SN 15 kV Września Gniezno i Września Czarniejewo w m. Pakszynek gm. Czarniejewo
-----------------------	--

- Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV typu AFL-6 1x35 mm² o długości 3x603m.
- Demontaż istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV typu AI 25 mm² o długości 5x99m.
- Demontaż istniejących słupów SN 15 kV – 5 kpl.
- Demontaż istniejących słupów nn 0,4 kV – 2 kpl.
- Demontaż istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nn – 2 kpl.
- Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150 mm² o długości trasy 2179m.
- Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1x70 mm² o długości trasy 8m.
- Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150 mm² o długości trasy 125m.
- Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x35 mm² o długości trasy 3m.
- Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x25 mm² o długości trasy 108m.
- Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV – 2 kpl.
- Budowa szafki oświetleniowej SO – 1 szt.
- Budowa słupa SN 15 kV typu Ptgo-13,5/6 – 1 kpl.
- Budowa słupa nn 0,4 kV typu K-10,5/12 – 2 kpl.
- Aktualizacja decyzji administracyjnych i drogowych.

Zgodnie z projektem oraz kosztorysem robót cały zakres objęty projektem.

26-07-2024r

Data

Podpis
osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

26-07-2024r

Data

Podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej