

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PŁYTA POD SIŁOSY I ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- usunięcie starych płyt betonowych 18*10*0.15	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	27.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
2	KNR 4-01 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiórka ścianek żelbetowych z elementami murowanymi z bloczków betonowych 4.00*3.00*0.25*2	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 33	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
4	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 16*8*0.6	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	76.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
5	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 17*9*0.8	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	122.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.40</b>
6	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III po wykopie koparki (pow. zabudowy) 16*8	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	128.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.00</b>
7	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 16*8*0.3	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	38.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.40</b>
8	KNR-W 2-02 0205-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra szer. 50 cm - grubości 40cm 16*8*0.4	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	51.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.20</b>
9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 1.45	t		
d.1			t	1.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.45</b>
<b>2 PŁYTA ŻELBETOWA POD WAGĘ</b>					
10	KNR-W 2-01 0215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 3.5*30*0.5	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	52.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.50</b>
11	KNR-W 2-01 0226-02	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. III 3.5*30	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	105.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.00</b>
12	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym 3.3*30*0.3	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	29.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.70</b>
13	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 3.5*30*0.3	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	31.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.50</b>
14	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 3.3*18.06*0.2+3.3*6*2*0.2	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	19.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.84</b>
15	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 3.3*30	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	99.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.00</b>
16	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1.065*2	t		
d.2			t	2.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.13</b>
17	KNR-W 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm2 12	m		
d.2			m	12.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.00