

## **„Remont pomieszczeń dla siłowni Mewa”**

### **Postępowanie na potrzeby projektu planowanego do realizacji w ramach:**

Inwestycja: 1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności Komponent: A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki” Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

**Załącznik nr 4 do SWZ**

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **CZĘŚĆ I**

W załączeniu jest przedmiar prac remontowych.

Załącznikiem do oferty powinien być pełny kosztorys wraz z zestawieniem zaproponowanych materiałów oraz zestawienie sprzętu.

Zaproponowane materiały mają mieć jakość dobrą lub wyższą, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym posiadać stosowne atesty oraz mają mieć trwałość min. 5 lat.

Gwarancja: min. 2 lata lub zgodnie z gwarancją producenta

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA SIŁOWNIĘ</b>					
1	KNR 2-01 0307-03 307-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat. gruntu IV)	m3		
		22,00	m3	22,000	
				RAZEM	22,000
2	Wycena własna	Oczyszczenie ścian -wewnętrznych i zewnętrznych	m2		
		52,00	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		52,00	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
4	KNR 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa	m2		
		52,00	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
5	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m2		
		26,00	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
6	KNR 2-02 2601-02	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki + druga warstwa kleju	m2		
		26,00	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
7	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		26,00	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
8	KNR 4-01 0105-06	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3		
		22,00	m3	22,000	
				RAZEM	22,000
9	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		1,92	m3	1,920	
				RAZEM	1,920
10	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
11	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		5,34	m2	5,340	
				RAZEM	5,340
12	KNR 9-01 0104-02	Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
13	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		40,40	m2	40,400	
				RAZEM	40,400
14	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,490	t	0,490	
				RAZEM	0,490
16	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr 20 cm EPS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
17	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 7 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
18	KNR 2-02 1104-03 z.sz. 5.7.b	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 50x50 mm Wg rysunku.	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
19	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych - 2 szt.	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
20	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		99,264	m2	99,264	
				RAZEM	99,264
21	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,30	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
22	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		134,984	m2	134,984	
				RAZEM	134,984
23	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m2		
		68,40	m2	68,400	
				RAZEM	68,400
24	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		35,72	m2	35,720	
				RAZEM	35,720
25	KNR 2-02 2110-01	Balustrada nierdzewna ze szkłem	m		
		17,80	m	17,800	
				RAZEM	17,800
26	Wycena własna	Świetliki tarasowe	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27	Wycena własna	Stolarka okienna - dwa okna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
28	Wycena własna	Stolarka drzwiowa - dwoje drzwi	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>